

# 茨城県土木部・企業局土木工事共通仕様書

茨城県土木部・企業局土木工事共通仕様書を次のように改定し、平成31年4月1日から適用する。

(追記)

上記に伴い、平成26年4月1日付け茨城県土木部・企業局土木工事共通仕様書は平成31年3月31日をもって廃止する。

なお、本必携の改定・訂正等については、茨城県土木部検査指導課ホームページに掲載するものとする。

# 茨城県土木部・企業局土木工事共通仕様書 目次

第1編 共通編	… 1- 1	第5節 現場練りコンクリート	… 1- 48
第1章 総則	… 1- 2	1-3-5-1 一般事項	… 1- 48
第1節 総則	… 1- 2	1-3-5-2 材料の貯蔵	… 1- 48
1-1-1-1 適用	… 1- 2	1-3-5-3 配合	… 1- 48
1-1-1-2 用語の定義	… 1- 2	1-3-5-4 材料の計量及び練混ぜ	… 1- 48
1-1-1-3 設計図書の照査等	… 1- 6	第6節 運搬・打設	… 1- 50
1-1-1-4 施工計画書	… 1- 6	1-3-6-1 一般事項	… 1- 50
1-1-1-5 コリズ(CORINS)への登録	… 1- 7	1-3-6-2 準備	… 1- 50
1-1-1-6 監督員	… 1- 7	1-3-6-3 運搬	… 1- 51
1-1-1-7 工事用地等の使用	… 1- 7	1-3-6-4 打設	… 1- 51
1-1-1-8 工事着手	… 1- 8	1-3-6-5 締固め	… 1- 53
1-1-1-9 工事の下請負	… 1- 8	1-3-6-6 沈下ひび割れに対する処置	… 1- 53
1-1-1-10 施工体制台帳	… 1- 8	1-3-6-7 打継目	… 1- 53
1-1-1-11 受注者相互の協力	… 1- 9	1-3-6-8 表面仕上げ	… 1- 54
1-1-1-12 調査・試験に対する協力	… 1- 9	1-3-6-9 養生	… 1- 55
1-1-1-13 工事の一時中止	… 1- 10	第7節 鉄筋工	… 1- 55
1-1-1-14 設計図書の変更	… 1- 10	1-3-7-1 一般事項	… 1- 55
1-1-1-15 工期変更	… 1- 11	1-3-7-2 貯蔵	… 1- 56
1-1-1-16 支給材料及び貸与品	… 1- 11	1-3-7-3 加工	… 1- 56
1-1-1-17 工事現場発生品	… 1- 12	1-3-7-4 組立て	… 1- 57
1-1-1-18 建設副産物	… 1- 12	1-3-7-5 継手	… 1- 58
1-1-1-19 工事完成図	… 1- 13	1-3-7-6 ガス圧接	… 1- 58
1-1-1-20 工事完成検査	… 1- 13	第8節 型枠・支保	… 1- 59
1-1-1-21 既済部分検査等	… 1- 14	1-3-8-1 一般事項	… 1- 59
1-1-1-22 部分使用	… 1- 14	1-3-8-2 構造	… 1- 59
1-1-1-23 施工管理	… 1- 15	1-3-8-3 組立て	… 1- 59
1-1-1-24 履行報告	… 1- 16	1-3-8-4 取外し	… 1- 60
1-1-1-25 工事関係者に対する措置請求	… 1- 16	第9節 暑中コンクリート	… 1- 60
1-1-1-26 工事中の安全確保	… 1- 16	1-3-9-1 一般事項	… 1- 60
1-1-1-27 爆発及び火災の防止	… 1- 18	1-3-9-2 施工	… 1- 60
1-1-1-28 後片付け	… 1- 18	1-3-9-3 養生	… 1- 61
1-1-1-29 事故報告書	… 1- 19	第10節 寒中コンクリート	… 1- 61
1-1-1-30 環境対策	… 1- 19	1-3-10-1 一般事項	… 1- 61
1-1-1-31 文化財の保護	… 1- 21	1-3-10-2 施工	… 1- 61
1-1-1-32 交通安全管理	… 1- 21	1-3-10-3 養生	… 1- 62
1-1-1-33 施設管理	… 1- 23	第11節 マスコンクリート	… 1- 63
1-1-1-34 諸法令の遵守	… 1- 23	1-3-11-1 一般事項	… 1- 63
1-1-1-35 官公庁等への手続等	… 1- 26	1-3-11-2 施工	… 1- 63
1-1-1-36 施工時期及び施工時間の変更	… 1- 27	第12節 水中コンクリート	… 1- 63
1-1-1-37 工事測量	… 1- 27	1-3-12-1 一般事項	… 1- 63
1-1-1-38 不可抗力による損害	… 1- 27	1-3-12-2 施工	… 1- 64
1-1-1-39 特許権等	… 1- 28	1-3-12-3 海水の作用を受けるコンクリート	… 1- 65
1-1-1-40 保険の付保及び事故の補償	… 1- 28	第13節 水中不分離性コンクリート	… 1- 66
1-1-1-41 臨機の措置	… 1- 29	1-3-13-1 一般事項	… 1- 66
1-1-1-42 暴力団等	… 1- 29	1-3-13-2 材料の貯蔵	… 1- 66
第2章 土工	… 1- 30	1-3-13-3 コンクリートの製造	… 1- 66
第1節 適用	… 1- 30	1-3-13-4 運搬打設	… 1- 67
第2節 適用すべき諸基準	… 1- 30	第14節 プレパックドコンクリート	… 1- 68
第3節 河川土工・海岸土工・砂防土工	… 1- 30	1-3-14-1 一般事項	… 1- 68
1-2-3-1 一般事項	… 1- 30	1-3-14-2 施工機器	… 1- 68
1-2-3-2 掘削工	… 1- 32	1-3-14-3 施工	… 1- 68
1-2-3-3 盛土工	… 1- 33	第15節 袋詰コンクリート	… 1- 69
1-2-3-4 盛土補強工	… 1- 35	1-3-15-1 一般事項	… 1- 69
1-2-3-5 法面整形工	… 1- 36	1-3-15-2 施工	… 1- 69
1-2-3-6 堤防天端工	… 1- 37	第16節 水密コンクリート	… 1- 70
1-2-3-7 残土処理工	… 1- 37	第2編 材料編	… 2- 1
第4節 道路土工	… 1- 37	第1章 一般事項	… 2- 2
1-2-4-1 一般事項	… 1- 37	第1節 適用	… 2- 2
1-2-4-2 掘削工	… 1- 39	第2節 工事材料の品質	… 2- 2
1-2-4-3 路体盛土工	… 1- 40	第2章 土木工事材料	… 2- 5
1-2-4-4 路床盛土工	… 1- 42	第1節 土	… 2- 5
1-2-4-5 法面整形工	… 1- 44	2-2-1-1 一般事項	… 2- 5
1-2-4-6 残土処理工	… 1- 44	第2節 石	… 2- 5
第3章 無筋・鉄筋コンクリート	… 1- 45	2-2-2-1 石材	… 2- 5
第1節 適用	… 1- 45	2-2-2-2 割ぐり石	… 2- 5
第2節 適用すべき諸基準	… 1- 45	2-2-2-3 雑割石	… 2- 5
第3節 レディーミクストコンクリート	… 1- 46	2-2-2-4 雑石(粗石)	… 2- 5
1-3-3-1 一般事項	… 1- 46	2-2-2-5 玉石	… 2- 5
1-3-3-2 工場の指定等	… 1- 46	2-2-2-6 ぐり石	… 2- 5
1-3-3-3 配合	… 1- 47	2-2-2-7 その他の砂利、碎石、砂	… 2- 5
第4節 コンクリートミキサー船	… 1- 48	第3節 骨材	… 2- 6
1-3-4-1 一般事項	… 1- 48	2-2-3-1 一般事項	… 2- 6
1-3-4-2 コンクリートミキサー船の選定	… 1- 48	2-2-3-2 セメントコンクリート用骨材	… 2- 6
		2-2-3-3 アスファルト舗装用骨材	… 2- 9

2-2-3-4 アスファルト用再生骨材	… 2- 12	3-2-3-4 矢板工	… 3- 13
2-2-3-5 フィラー	… 2- 12	3-2-3-5 縁石工	… 3- 14
2-2-3-6 安定材	… 2- 14	3-2-3-6 小型標識工	… 3- 15
2-2-3-7 コンクリート再生砕石	… 2- 16	3-2-3-7 防止柵工	… 3- 16
2-2-3-8 裏込・基礎用砕石	… 2- 16	3-2-3-8 路側防護柵工	… 3- 17
<b>第4節 木材</b>	… 2- 17	3-2-3-9 区画線工	… 3- 17
2-2-4-1 一般事項	… 2- 17	3-2-3-10 道路付属物工	… 3- 18
<b>第5節 鋼材</b>	… 2- 17	3-2-3-11 コンクリート面塗装工	… 3- 18
2-2-5-1 一般事項	… 2- 17	3-2-3-12 プレテンション桁製作工(購入工)	… 3- 19
2-2-5-2 構造用圧延鋼材	… 2- 17	3-2-3-13 ポストテンション桁製作工	… 3- 20
2-2-5-3 軽量形鋼	… 2- 17	3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工	… 3- 22
2-2-5-4 鋼管	… 2- 17	3-2-3-15 PCホロースラブ製作工	… 3- 23
2-2-5-5 鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品	… 2- 17	3-2-3-16 PC箱桁製作工	… 3- 24
2-2-5-6 ボルト用鋼材	… 2- 18	3-2-3-17 根固めブロック工	… 3- 24
2-2-5-7 溶接材料	… 2- 18	3-2-3-18 沈床工	… 3- 25
2-2-5-8 鉄線	… 2- 18	3-2-3-19 捨石工	… 3- 26
2-2-5-9 ワイヤロープ	… 2- 18	3-2-3-20 笠コンクリート工	… 3- 26
2-2-5-10 プレストレストコンクリート用鋼材	… 2- 18	3-2-3-21 ハンドホール工	… 3- 27
2-2-5-11 鉄網	… 2- 18	3-2-3-22 階段工	… 3- 27
2-2-5-12 鋼製ぐい及び鋼矢板	… 2- 18	3-2-3-23 現場継手工	… 3- 27
2-2-5-13 鋼製支保工	… 2- 19	3-2-3-24 伸縮装置工	… 3- 31
2-2-5-14 鉄線じゃかご	… 2- 19	3-2-3-25 銘板工	… 3- 31
2-2-5-15 コルゲートパイプ	… 2- 19	3-2-3-26 多自然型護岸工	… 3- 32
2-2-5-16 ガードレール(路側用、分離帯用)	… 2- 19	3-2-3-27 羽口工	… 3- 32
2-2-5-17 ガードケーブル(路側用、分離帯用)	… 2- 19	3-2-3-28 プレキャストカルバート工	… 3- 33
2-2-5-18 ガードパイプ(歩道用、路側用)	… 2- 20	3-2-3-29 側溝工	… 3- 33
2-2-5-19 ボックスビーム(分離帯用)	… 2- 20	3-2-3-30 集水樹工	… 3- 34
<b>第6節 セメント及び混和材料</b>	… 2- 20	3-2-3-31 現場塗装工	… 3- 34
2-2-6-1 一般事項	… 2- 20	3-2-3-32 かごマット工	… 3- 34
2-2-6-2 セメント	… 2- 21	3-2-3-33 袋詰玉石工	… 3- 42
2-2-6-3 混和材料	… 2- 23	<b>第4節 基礎工</b>	… 3- 44
2-2-6-4 コンクリート用水	… 2- 24	3-2-4-1 一般事項	… 3- 44
<b>第7節 セメントコンクリート製品</b>	… 2- 24	3-2-4-2 土台基礎工	… 3- 44
2-2-7-1 一般事項	… 2- 24	3-2-4-3 基礎工(護岸)	… 3- 45
2-2-7-2 セメントコンクリート製品	… 2- 24	3-2-4-4 既製杭工	… 3- 45
<b>第8節 瀝青材料</b>	… 2- 25	3-2-4-5 場所打杭工	… 3- 50
2-2-8-1 一般瀝青材料	… 2- 25	3-2-4-6 深礎工	… 3- 52
2-2-8-2 その他の瀝青材料	… 2- 28	3-2-4-7 オープンケーソン基礎工	… 3- 54
2-2-8-3 再生用添加剤	… 2- 29	3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工	… 3- 55
<b>第9節 芝及びそだ</b>	… 2- 30	3-2-4-9 鋼管矢板基礎工	… 3- 56
2-2-9-1 芝(姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝)	… 2- 30	<b>第5節 石・ブロック積(張)工</b>	… 3- 60
2-2-9-2 そだ	… 2- 30	3-2-5-1 一般事項	… 3- 60
<b>第10節 目地材料</b>	… 2- 30	3-2-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 3- 61
2-2-10-1 注入目地材	… 2- 30	3-2-5-3 コンクリートブロック工	… 3- 61
2-2-10-2 目地板	… 2- 30	3-2-5-4 緑化ブロック工	… 3- 62
<b>第11節 塗料</b>	… 2- 30	3-2-5-5 石積(張)工	… 3- 63
2-2-11-1 一般事項	… 2- 30	<b>第6節 一般舗装工</b>	… 3- 63
<b>第12節 道路標識及び区画線</b>	… 2- 31	3-2-6-1 一般事項	… 3- 63
2-2-12-1 道路標識	… 2- 31	3-2-6-2 材料	… 3- 64
2-2-12-2 区画線	… 2- 32	3-2-6-3 アスファルト舗装の材料	… 3- 64
<b>第13節 その他</b>	… 2- 32	3-2-6-4 コンクリート舗装の材料	… 3- 71
2-2-13-1 エポキシ系樹脂接着剤	… 2- 32	3-2-6-5 舗装準備工	… 3- 72
2-2-13-2 合成樹脂製品	… 2- 32	3-2-6-6 橋面防水工	… 3- 72
<b>第3編 土木工事共通編</b>	… 3- 1	3-2-6-7 アスファルト舗装工	… 3- 72
<b>第1章 総則</b>	… 3- 2	3-2-6-8 半たわみ性舗装工	… 3- 78
<b>第1節 総則</b>	… 3- 2	3-2-6-9 排水性舗装工	… 3- 78
3-1-1-1 用語の定義	… 3- 2	3-2-6-10 透水性舗装工	… 3- 81
3-1-1-2 工程表	… 3- 2	3-2-6-11 グースアスファルト舗装工	… 3- 82
3-1-1-3 現場技術員	… 3- 2	3-2-6-12 コンクリート舗装工	… 3- 86
3-1-1-4 支給材料及び貸与品	… 3- 2	3-2-6-13 薄層カラー舗装工	… 3- 97
3-1-1-5 監督員による確認及び立会等	… 3- 2	3-2-6-14 ブロック舗装工	… 3- 97
3-1-1-6 数量の算出	… 3- 5	3-2-6-15 路面切削工	… 3- 97
3-1-1-7 工事完成図書の納品	… 3- 6	3-2-6-16 舗装打換え工	… 3- 98
3-1-1-8 技術検査	… 3- 6	3-2-6-17 オーバーレイ工	… 3- 98
3-1-1-9 施工管理	… 3- 6	3-2-6-18 アスファルト舗装補修工	… 3- 98
3-1-1-10 工事中の安全確保	… 3- 6	3-2-6-19 コンクリート舗装補修工	… 3-100
3-1-1-11 交通安全管理	… 3- 7	<b>第7節 地盤改良工</b>	… 3-101
3-1-1-12 工事測量	… 3- 7	3-2-7-1 一般事項	… 3-101
3-1-1-13 提出書類	… 3- 7	3-2-7-2 路床安定処理工	… 3-101
3-1-1-14 創意工夫	… 3- 7	3-2-7-3 置換工	… 3-102
<b>第2章 一般施工</b>	… 3- 8	3-2-7-4 表層安定処理工	… 3-102
<b>第1節 適用</b>	… 3- 8	3-2-7-5 パイルネット工	… 3-103
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 3- 8	3-2-7-6 サンドマット工	… 3-104
<b>第3節 共通的工程</b>	… 3- 9	3-2-7-7 バーチカルドレーン工	… 3-104
3-2-3-1 一般事項	… 3- 9	3-2-7-8 締固め改良工	… 3-104
3-2-3-2 材料	… 3- 9	3-2-7-9 固結工	… 3-105
3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 3- 12	<b>第8節 工場製品輸送工</b>	… 3-106
		3-2-8-1 一般事項	… 3-106
		3-2-8-2 輸送工	… 3-106

<b>第9節 構造物撤去工</b>	… 3-106	3-2-16-1 一般事項	… 3-153
3-2-9-1 一般事項	… 3-106	3-2-16-2 配土工	… 3-153
3-2-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 3-106	3-2-16-3 浚渫船運転工	… 3-153
3-2-9-3 構造物取壊し工	… 3-106	<b>第17節 植栽維持工</b>	… 3-154
3-2-9-4 防護柵撤去工	… 3-107	3-2-17-1 一般事項	… 3-154
3-2-9-5 標識撤去工	… 3-107	3-2-17-2 材料	… 3-154
3-2-9-6 道路付属物撤去工	… 3-108	3-2-17-3 樹木・芝生管理工	… 3-155
3-2-9-7 プレキャスト擁壁撤去工	… 3-108	<b>第18節 床版工</b>	… 3-158
3-2-9-8 排水構造物撤去工	… 3-108	3-2-18-1 一般事項	… 3-158
3-2-9-9 かご撤去工	… 3-109	3-2-18-2 床版工	… 3-158
3-2-9-10 落石雪害防止撤去工	… 3-109	<b>第4編 河川編</b>	… 4- 1
3-2-9-11 ブロック舗装撤去工	… 3-109	<b>第1章 築堤・護岸</b>	… 4- 2
3-2-9-12 縁石撤去工	… 3-109	<b>第1節 適用</b>	… 4- 2
3-2-9-13 冬季安全施設撤去工	… 3-110	<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 4- 2
3-2-9-14 骨材再生工	… 3-110	<b>第3節 軽量盛土工</b>	… 4- 2
3-2-9-15 運搬処理工	… 3-111	4-1-3-1 一般事項	… 4- 2
<b>第10節 仮設工</b>	… 3-111	4-1-3-2 軽量盛土工	… 4- 2
3-2-10-1 一般事項	… 3-111	<b>第4節 地盤改良工</b>	… 4- 2
3-2-10-2 工事用道路工	… 3-111	4-1-4-1 一般事項	… 4- 2
3-2-10-3 仮橋・仮栈橋工	… 3-112	4-1-4-2 表層安定処理工	… 4- 2
3-2-10-4 路面覆工	… 3-113	4-1-4-3 パイルネット工	… 4- 3
3-2-10-5 土留・仮締切工	… 3-113	4-1-4-4 バーチカルドレーン工	… 4- 3
3-2-10-6 砂防仮締切工	… 3-115	4-1-4-5 締固め改良工	… 4- 3
3-2-10-7 水替工	… 3-115	4-1-4-6 固結工	… 4- 3
3-2-10-8 地下水位低下工	… 3-115	<b>第5節 護岸基礎工</b>	… 4- 3
3-2-10-9 地中連続壁工(壁式)	… 3-116	4-1-5-1 一般事項	… 4- 3
3-2-10-10 地中連続壁工(柱列式)	… 3-116	4-1-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 4- 3
3-2-10-11 仮水路工	… 3-117	4-1-5-3 基礎工	… 4- 3
3-2-10-12 残土受入れ施設工	… 3-118	4-1-5-4 矢板工	… 4- 3
3-2-10-13 作業ヤード整備工	… 3-118	4-1-5-5 土台基礎工	… 4- 3
3-2-10-14 電力設備工	… 3-118	<b>第6節 矢板護岸工</b>	… 4- 3
3-2-10-15 コンクリート製造設備工	… 3-118	4-1-6-1 一般事項	… 4- 3
3-2-10-16 トンネル仮設備工	… 3-118	4-1-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 4- 3
3-2-10-17 防塵対策工	… 3-120	4-1-6-3 笠コンクリート工	… 4- 3
3-2-10-18 汚濁防止工	… 3-120	4-1-6-4 矢板工	… 4- 3
3-2-10-19 防護施設工	… 3-121	<b>第7節 法覆護岸工</b>	… 4- 3
3-2-10-20 除雪工	… 3-121	4-1-7-1 一般事項	… 4- 3
3-2-10-21 雪寒施設工	… 3-121	4-1-7-2 材料	… 4- 5
3-2-10-22 法面吹付工	… 3-121	4-1-7-3 コンクリートブロック工	… 4- 7
3-2-10-23 足場工	… 3-121	4-1-7-4 護岸付属物工	… 4- 7
<b>第11節 軽量盛土工</b>	… 3-121	4-1-7-5 緑化ブロック工	… 4- 8
3-2-11-1 一般事項	… 3-121	4-1-7-6 環境護岸ブロック工	… 4- 8
3-2-11-2 軽量盛土工	… 3-122	4-1-7-7 石積(張)工	… 4- 8
<b>第12節 工場製作工(共通)</b>	… 3-122	4-1-7-8 法枠工	… 4- 8
3-2-12-1 一般事項	… 3-122	4-1-7-9 多自然型護岸工	… 4- 8
3-2-12-2 材料	… 3-122	4-1-7-10 吹付工	… 4- 8
3-2-12-3 桁製作工	… 3-125	4-1-7-11 植生工	… 4- 8
3-2-12-4 検査路製作工	… 3-135	4-1-7-12 覆土工	… 4- 8
3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工	… 3-135	4-1-7-13 羽口工	… 4- 8
3-2-12-6 落橋防止装置製作工	… 3-136	<b>第8節 擁壁護岸工</b>	… 4- 8
3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工	… 3-136	4-1-8-1 一般事項	… 4- 8
3-2-12-8 アンカーフレーム製作工	… 3-137	4-1-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 4- 8
3-2-12-9 プレバーム用桁製作工	… 3-137	4-1-8-3 場所打擁壁工	… 4- 8
3-2-12-10 鋼製排水管製作工	… 3-137	4-1-8-4 プレキャスト擁壁工	… 4- 8
3-2-12-11 工場塗装工	… 3-138	<b>第9節 根固め工</b>	… 4- 8
<b>第13節 橋梁架設工</b>	… 3-141	4-1-9-1 一般事項	… 4- 8
3-2-13-1 一般事項	… 3-141	4-1-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 4- 9
3-2-13-2 地組工	… 3-141	4-1-9-3 根固めブロック工	… 4- 9
3-2-13-3 架設工(クレーン架設)	… 3-141	4-1-9-4 間詰工	… 4- 9
3-2-13-4 架設工(ケーブルクレーン架設)	… 3-142	4-1-9-5 沈床工	… 4- 9
3-2-13-5 架設工(ケーブルエレクション架設)	… 3-142	4-1-9-6 捨石工	… 4- 9
3-2-13-6 架設工(架設桁架設)	… 3-142	4-1-9-7 かご工	… 4- 9
3-2-13-7 架設工(送出し架設)	… 3-143	<b>第10節 水制工</b>	… 4- 9
3-2-13-8 架設工(トラベラークレーン架設)	… 3-143	4-1-10-1 一般事項	… 4- 9
<b>第14節 法面工(共通)</b>	… 3-143	4-1-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 4- 9
3-2-14-1 一般事項	… 3-143	4-1-10-3 沈床工	… 4- 9
3-2-14-2 植生工	… 3-143	4-1-10-4 捨石工	… 4- 9
3-2-14-3 吹付工	… 3-146	4-1-10-5 かご工	… 4- 10
3-2-14-4 法枠工	… 3-147	4-1-10-6 元付工	… 4- 10
3-2-14-5 法面施肥工	… 3-149	4-1-10-7 牛・枠工	… 4- 10
3-2-14-6 アンカー工	… 3-149	4-1-10-8 杭出し水制工	… 4- 10
3-2-14-7 かご工	… 3-150	<b>第11節 付帯道路工</b>	… 4- 10
<b>第15節 擁壁工(共通)</b>	… 3-151	4-1-11-1 一般事項	… 4- 10
3-2-15-1 一般事項	… 3-151	4-1-11-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 4- 10
3-2-15-2 プレキャスト擁壁工	… 3-151	4-1-11-3 路側防護柵工	… 4- 10
3-2-15-3 補強土壁工	… 3-151	4-1-11-4 舗装準備工	… 4- 10
3-2-15-4 井桁ブロック工	… 3-152	4-1-11-5 アスファルト舗装工	… 4- 10
<b>第16節 浚渫工(共通)</b>	… 3-153	4-1-11-6 コンクリート舗装工	… 4- 10
		4-1-11-7 薄層カラー舗装工	… 4- 10

4-1-11-8	ブロック舗装工	…	4- 10
4-1-11-9	側溝工	…	4- 10
4-1-11-10	集水樹工	…	4- 11
4-1-11-11	縁石工	…	4- 11
4-1-11-12	区画線工	…	4- 11
<b>第12節</b>	<b>付帯道路施設工</b>	…	4- 11
4-1-12-1	一般事項	…	4- 11
4-1-12-2	境界工	…	4- 11
4-1-12-3	道路付属物工	…	4- 11
4-1-12-4	標識工	…	4- 11
<b>第13節</b>	<b>光ケーブル配管工</b>	…	4- 11
4-1-13-1	一般事項	…	4- 11
4-1-13-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	…	4- 11
4-1-13-3	配管工	…	4- 11
4-1-13-4	ハンドホール工	…	4- 12
<b>第2章</b>	<b>浚渫(河川)</b>	…	4- 13
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	…	4- 13
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	…	4- 13
<b>第3節</b>	<b>浚渫工(ポンプ浚渫船)</b>	…	4- 13
4-2-3-1	一般事項	…	4- 13
4-2-3-2	浚渫船運転工(民船・官船)	…	4- 14
4-2-3-3	作業船及び機械運転工	…	4- 14
4-2-3-4	配土工	…	4- 14
<b>第4節</b>	<b>浚渫工(グラブ船)</b>	…	4- 14
4-2-4-1	一般事項	…	4- 14
4-2-4-2	浚渫船運転工	…	4- 14
4-2-4-3	作業船運転工	…	4- 15
4-2-4-4	配土工	…	4- 15
<b>第5節</b>	<b>浚渫工(バックホウ浚渫船)</b>	…	4- 15
4-2-5-1	一般事項	…	4- 15
4-2-5-2	浚渫船運転工	…	4- 15
4-2-5-3	作業船運転工	…	4- 15
4-2-5-4	揚土工	…	4- 15
<b>第6節</b>	<b>浚渫土処理工</b>	…	4- 16
4-2-6-1	一般事項	…	4- 16
4-2-6-2	浚渫土処理工	…	4- 16
<b>第3章</b>	<b>樋門・樋管</b>	…	4- 17
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	…	4- 17
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	…	4- 17
<b>第3節</b>	<b>軽量盛土工</b>	…	4- 17
4-3-3-1	一般事項	…	4- 17
4-3-3-2	軽量盛土工	…	4- 17
<b>第4節</b>	<b>地盤改良工</b>	…	4- 17
4-3-4-1	一般事項	…	4- 17
4-3-4-2	固結工	…	4- 17
<b>第5節</b>	<b>樋門・樋管本体工</b>	…	4- 17
4-3-5-1	一般事項	…	4- 17
4-3-5-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	…	4- 18
4-3-5-3	既製杭工	…	4- 18
4-3-5-4	場所打杭工	…	4- 18
4-3-5-5	矢板工	…	4- 18
4-3-5-6	函渠工	…	4- 19
4-3-5-7	翼壁工	…	4- 21
4-3-5-8	水叩工	…	4- 21
<b>第6節</b>	<b>護床工</b>	…	4- 21
4-3-6-1	一般事項	…	4- 21
4-3-6-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	…	4- 21
4-3-6-3	根固めブロック工	…	4- 21
4-3-6-4	間詰工	…	4- 22
4-3-6-5	沈床工	…	4- 22
4-3-6-6	捨石工	…	4- 22
4-3-6-7	かご工	…	4- 22
<b>第7節</b>	<b>水路工</b>	…	4- 22
4-3-7-1	一般事項	…	4- 22
4-3-7-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	…	4- 22
4-3-7-3	側溝工	…	4- 22
4-3-7-4	集水樹工	…	4- 22
4-3-7-5	暗渠工	…	4- 22
4-3-7-6	樋門接続暗渠工	…	4- 22
<b>第8節</b>	<b>付属物設置工</b>	…	4- 22
4-3-8-1	一般事項	…	4- 22
4-3-8-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	…	4- 23
4-3-8-3	防止柵工	…	4- 23
4-3-8-4	境界工	…	4- 23
4-3-8-5	銘板工	…	4- 23
4-3-8-6	点検施設工	…	4- 23
4-3-8-7	階段工	…	4- 23
4-3-8-8	観測施設工	…	4- 23
4-3-8-9	グラウトホール工	…	4- 23
<b>第4章</b>	<b>水門</b>	…	4- 24
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	…	4- 24
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	…	4- 24
<b>第3節</b>	<b>工場製作工</b>	…	4- 24
4-4-3-1	一般事項	…	4- 24
4-4-3-2	材料	…	4- 24
4-4-3-3	桁製作工	…	4- 24
4-4-3-4	鋼製伸縮継手製作工	…	4- 25
4-4-3-5	落橋防止装置製作工	…	4- 25
4-4-3-6	鋼製排水管製作工	…	4- 25
4-4-3-7	橋梁用防護柵製作工	…	4- 25
4-4-3-8	铸造費	…	4- 25
4-4-3-9	仮設材製作工	…	4- 25
4-4-3-10	工場塗装工	…	4- 25
<b>第4節</b>	<b>工場製品輸送工</b>	…	4- 25
4-4-4-1	一般事項	…	4- 25
4-4-4-2	輸送工	…	4- 25
<b>第5節</b>	<b>軽量盛土工</b>	…	4- 25
4-4-5-1	一般事項	…	4- 25
4-4-5-2	軽量盛土工	…	4- 25
<b>第6節</b>	<b>水門本体工</b>	…	4- 25
4-4-6-1	一般事項	…	4- 25
4-4-6-2	材料	…	4- 26
4-4-6-3	作業土工(床掘り・埋戻し)	…	4- 26
4-4-6-4	既製杭工	…	4- 26
4-4-6-5	場所打杭工	…	4- 26
4-4-6-6	矢板工(遮水矢板)	…	4- 26
4-4-6-7	床版工	…	4- 26
4-4-6-8	堰柱工	…	4- 27
4-4-6-9	門柱工	…	4- 27
4-4-6-10	ゲート操作台工	…	4- 27
4-4-6-11	胸壁工	…	4- 27
4-4-6-12	翼壁工	…	4- 27
4-4-6-13	水叩工	…	4- 27
<b>第7節</b>	<b>護床工</b>	…	4- 27
4-4-7-1	一般事項	…	4- 27
4-4-7-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	…	4- 28
4-4-7-3	根固めブロック工	…	4- 28
4-4-7-4	間詰工	…	4- 28
4-4-7-5	沈床工	…	4- 28
4-4-7-6	捨石工	…	4- 28
4-4-7-7	かご工	…	4- 28
<b>第8節</b>	<b>付属物設置工</b>	…	4- 28
4-4-8-1	一般事項	…	4- 28
4-4-8-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	…	4- 28
4-4-8-3	防止柵工	…	4- 28
4-4-8-4	境界工	…	4- 28
4-4-8-5	管理橋受台工	…	4- 28
4-4-8-6	銘板工	…	4- 28
4-4-8-7	点検施設工	…	4- 28
4-4-8-8	階段工	…	4- 28
4-4-8-9	観測施設工	…	4- 28
<b>第9節</b>	<b>鋼管理橋上部工</b>	…	4- 29
4-4-9-1	一般事項	…	4- 29
4-4-9-2	材料	…	4- 29
4-4-9-3	地組工	…	4- 30
4-4-9-4	架設工(クレーン架設)	…	4- 30
4-4-9-5	架設工(ケーブルクレーン架設)	…	4- 30
4-4-9-6	架設工(ケーブルエレクション架設)	…	4- 30
4-4-9-7	架設工(架設桁架設)	…	4- 30
4-4-9-8	架設工(送出し架設)	…	4- 30
4-4-9-9	架設工(トラベラークレーン架設)	…	4- 30
4-4-9-10	支承工	…	4- 30
4-4-9-11	現場継手工	…	4- 30
<b>第10節</b>	<b>橋梁現場塗装工</b>	…	4- 30
4-4-10-1	一般事項	…	4- 30
4-4-10-2	現場塗装工	…	4- 30
<b>第11節</b>	<b>床版工</b>	…	4- 31
4-4-11-1	一般事項	…	4- 31
4-4-11-2	床版工	…	4- 31
<b>第12節</b>	<b>橋梁付属物工(鋼管理橋)</b>	…	4- 31
4-4-12-1	一般事項	…	4- 31
4-4-12-2	伸縮装置工	…	4- 31
4-4-12-3	排水装置工	…	4- 31
4-4-12-4	地覆工	…	4- 31
4-4-12-5	橋梁用防護柵工	…	4- 31
4-4-12-6	橋梁用高欄工	…	4- 31
4-4-12-7	検査路工	…	4- 31
4-4-12-8	銘板工	…	4- 31

<b>第13節 橋梁足場等設置工(鋼管理橋)</b>	… 4- 31	4-5-6-3 既製杭工	… 4- 38
4-4-13-1 一般事項	… 4- 31	4-5-6-4 場所打杭工	… 4- 38
4-4-13-2 橋梁足場工	… 4- 31	4-5-6-5 オープンケーソン基礎工	… 4- 39
4-4-13-3 橋梁防護工	… 4- 32	4-5-6-6 ニューマチックケーソン基礎工	… 4- 39
4-4-13-4 昇降用設備工	… 4- 32	4-5-6-7 矢板工	… 4- 39
<b>第14節 コンクリート管理橋上部工(PC橋)</b>	… 4- 32	4-5-6-8 床版工	… 4- 39
4-4-14-1 一般事項	… 4- 32	4-5-6-9 堰柱工	… 4- 39
4-4-14-2 プレテンション桁製作工(購入工)	… 4- 32	4-5-6-10 門柱工	… 4- 39
4-4-14-3 ポストテンション桁製作工	… 4- 32	4-5-6-11 ゲート操作台工	… 4- 39
4-4-14-4 プレキャストセグメント製作工	… 4- 32	4-5-6-12 水叩工	… 4- 39
(購入工)		4-5-6-13 閘門工	… 4- 39
4-4-14-5 プレキャストセグメント主桁組立工	… 4- 32	4-5-6-14 土砂吐工	… 4- 39
4-4-14-6 支承工	… 4- 33	4-5-6-15 取付擁壁工	… 4- 39
4-4-14-7 架設工(クレーン架設)	… 4- 33	<b>第7節 固定堰本体工</b>	… 4- 39
4-4-14-8 架設工(架設桁架設)	… 4- 33	4-5-7-1 一般事項	… 4- 39
4-4-14-9 床版・横組工	… 4- 33	4-5-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 4- 40
4-4-14-10 落橋防止装置工	… 4- 33	4-5-7-3 既製杭工	… 4- 40
<b>第15節 コンクリート管理橋上部工(PCホロー スラブ橋)</b>	… 4- 33	4-5-7-4 場所打杭工	… 4- 40
4-4-15-1 一般事項	… 4- 33	4-5-7-5 オープンケーソン基礎工	… 4- 40
4-4-15-2 架設支保工(固定)	… 4- 33	4-5-7-6 ニューマチックケーソン基礎工	… 4- 40
4-4-15-3 支承工	… 4- 33	4-5-7-7 矢板工	… 4- 40
4-4-15-4 落橋防止装置工	… 4- 33	4-5-7-8 堰本体工	… 4- 40
4-4-15-5 PCホロースラブ製作工	… 4- 33	4-5-7-9 水叩工	… 4- 40
<b>第16節 橋梁付属物工(コンクリート管理橋)</b>	… 4- 33	4-5-7-10 土砂吐工	… 4- 40
4-4-16-1 一般事項	… 4- 33	4-5-7-11 取付擁壁工	… 4- 40
4-4-16-2 伸縮装置工	… 4- 33	<b>第8節 魚道工</b>	… 4- 40
4-4-16-3 排水装置工	… 4- 33	4-5-8-1 一般事項	… 4- 40
4-4-16-4 地覆工	… 4- 33	4-5-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 4- 40
4-4-16-5 橋梁用防護柵工	… 4- 34	4-5-8-3 魚道本体工	… 4- 41
4-4-16-6 橋梁用高欄工	… 4- 34	<b>第9節 管理橋下部工</b>	… 4- 41
4-4-16-7 検査路工	… 4- 34	4-5-9-1 一般事項	… 4- 41
4-4-16-8 銘板工	… 4- 34	4-5-9-2 管理橋橋台工	… 4- 41
<b>第17節 橋梁足場等設置工(コンクリート 管理橋)</b>	… 4- 34	<b>第10節 鋼管理橋上部工</b>	… 4- 41
4-4-17-1 一般事項	… 4- 34	4-5-10-1 一般事項	… 4- 41
4-4-17-2 橋梁足場工	… 4- 34	4-5-10-2 材料	… 4- 41
4-4-17-3 橋梁防護工	… 4- 34	4-5-10-3 地組工	… 4- 41
4-4-17-4 昇降用設備工	… 4- 34	4-5-10-4 架設工(クレーン架設)	… 4- 41
<b>第18節 舗装工</b>	… 4- 34	4-5-10-5 架設工(ケーブルクレーン架設)	… 4- 41
4-4-18-1 一般事項	… 4- 34	4-5-10-6 架設工(ケーブルエレクション架設)	… 4- 42
4-4-18-2 材料	… 4- 34	4-5-10-7 架設工(架設桁架設)	… 4- 42
4-4-18-3 舗装準備工	… 4- 34	4-5-10-8 架設工(送出し架設)	… 4- 42
4-4-18-4 橋面防水工	… 4- 34	4-5-10-9 架設工(トラベラークレーン架設)	… 4- 42
4-4-18-5 アスファルト舗装工	… 4- 35	4-5-10-10 支承工	… 4- 42
4-4-18-6 半たわみ性舗装工	… 4- 35	4-5-10-11 現場継手工	… 4- 42
4-4-18-7 排水性舗装工	… 4- 35	<b>第11節 橋梁現場塗装工</b>	… 4- 42
4-4-18-8 透水性舗装工	… 4- 35	4-5-11-1 一般事項	… 4- 42
4-4-18-9 グースアスファルト舗装工	… 4- 35	4-5-11-2 現場塗装工	… 4- 42
4-4-18-10 コンクリート舗装工	… 4- 35	<b>第12節 床版工</b>	… 4- 42
4-4-18-11 薄層カラー舗装工	… 4- 35	4-5-12-1 一般事項	… 4- 42
4-4-18-12 ブロック舗装工	… 4- 35	4-5-12-2 床版工	… 4- 42
<b>第5章 堰</b>	… 4- 36	<b>第13節 橋梁付属物工(鋼管理橋)</b>	… 4- 42
<b>第1節 適用</b>	… 4- 36	4-5-13-1 一般事項	… 4- 42
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 4- 36	4-5-13-2 伸縮装置工	… 4- 42
<b>第3節 工場製作工</b>	… 4- 37	4-5-13-3 排水装置工	… 4- 42
4-5-3-1 一般事項	… 4- 37	4-5-13-4 地覆工	… 4- 42
4-5-3-2 材料	… 4- 37	4-5-13-5 橋梁用防護柵工	… 4- 43
4-5-3-3 刃口金物製作工	… 4- 37	4-5-13-6 橋梁用高欄工	… 4- 43
4-5-3-4 桁製作工	… 4- 37	4-5-13-7 検査路工	… 4- 43
4-5-3-5 検査路製作工	… 4- 37	4-5-13-8 銘板工	… 4- 43
4-5-3-6 鋼製伸縮継手製作工	… 4- 37	<b>第14節 橋梁足場等設置工(鋼管理橋)</b>	… 4- 43
4-5-3-7 落橋防止装置製作工	… 4- 37	4-5-14-1 一般事項	… 4- 43
4-5-3-8 鋼製排水管製作工	… 4- 37	4-5-14-2 橋梁足場工	… 4- 43
4-5-3-9 プレバーム用桁製作工	… 4- 37	4-5-14-3 橋梁防護工	… 4- 43
4-5-3-10 橋梁用防護柵製作工	… 4- 37	4-5-14-4 昇降用設備工	… 4- 43
4-5-3-11 鋳造費	… 4- 38	<b>第15節 コンクリート管理橋上部工(PC橋)</b>	… 4- 43
4-5-3-12 アンカーフレーム製作工	… 4- 38	4-5-15-1 一般事項	… 4- 43
4-5-3-13 仮設材製作工	… 4- 38	4-5-15-2 プレテンション桁製作工(購入工)	… 4- 44
4-5-3-14 工場塗装工	… 4- 38	4-5-15-3 ポストテンション桁製作工	… 4- 44
<b>第4節 工場製品輸送工</b>	… 4- 38	4-5-15-4 プレキャストセグメント製作工	… 4- 44
4-5-4-1 一般事項	… 4- 38	(購入工)	
4-5-4-2 輸送工	… 4- 38	4-5-15-5 プレキャストセグメント主桁組立工	… 4- 44
<b>第5節 軽量盛土工</b>	… 4- 38	4-5-15-6 支承工	… 4- 44
4-5-5-1 一般事項	… 4- 38	4-5-15-7 架設工(クレーン架設)	… 4- 44
4-5-5-2 軽量盛土工	… 4- 38	4-5-15-8 架設工(架設桁架設)	… 4- 44
<b>第6節 可動堰本体工</b>	… 4- 38	4-5-15-9 床版・横組工	… 4- 44
4-5-6-1 一般事項	… 4- 38	4-5-15-10 落橋防止装置工	… 4- 44
4-5-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 4- 38	<b>第16節 コンクリート管理橋上部工(PCホロー スラブ橋)</b>	… 4- 44
		4-5-16-1 一般事項	… 4- 44

4-5-16-2 架設支保工(固定)	… 4- 45	4-7-4-7 取付擁壁工	… 4- 56
4-5-16-3 支承工	… 4- 45	4-7-4-8 水叩工	… 4- 56
4-5-16-4 落橋防止装置工	… 4- 45	<b>第5節 床固め工</b>	… 4- 56
4-5-16-5 PCホロースラブ製作工	… 4- 45	4-7-5-1 一般事項	… 4- 56
<b>第17節 コンクリート管理橋上部工(PC箱桁橋)</b>	… 4- 45	4-7-5-2 材料	… 4- 57
4-5-17-1 一般事項	… 4- 45	4-7-5-3 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 4- 57
4-5-17-2 架設支保工(固定)	… 4- 45	4-7-5-4 本堤工	… 4- 57
4-5-17-3 支承工	… 4- 46	4-7-5-5 垂直壁工	… 4- 58
4-5-17-4 PC箱桁製作工	… 4- 46	4-7-5-6 側壁工	… 4- 58
4-5-17-5 落橋防止装置工	… 4- 46	4-7-5-7 水叩工	… 4- 58
<b>第18節 橋梁付属物工(コンクリート管理橋)</b>	… 4- 46	<b>第6節 山留擁壁工</b>	… 4- 58
4-5-18-1 一般事項	… 4- 46	4-7-6-1 一般事項	… 4- 58
4-5-18-2 伸縮装置工	… 4- 46	4-7-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 4- 58
4-5-18-3 排水装置工	… 4- 46	4-7-6-3 コンクリート擁壁工	… 4- 58
4-5-18-4 地覆工	… 4- 46	4-7-6-4 ブロック積擁壁工	… 4- 59
4-5-18-5 橋梁用防護柵工	… 4- 46	4-7-6-5 石積擁壁工	… 4- 59
4-5-18-6 橋梁用高欄工	… 4- 46	4-7-6-6 山留擁壁基礎工	… 4- 59
4-5-18-7 検査路工	… 4- 46	<b>第8章 河川維持</b>	… 4- 60
4-5-18-8 銘板工	… 4- 46	<b>第1節 適用</b>	… 4- 60
<b>第19節 橋梁足場等設置工(コンクリート管理橋)</b>	… 4- 46	<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 4- 60
4-5-19-1 一般事項	… 4- 46	<b>第3節 巡視・巡回工</b>	… 4- 60
4-5-19-2 橋梁足場工	… 4- 46	4-8-3-1 一般事項	… 4- 60
4-5-19-3 橋梁防護工	… 4- 46	4-8-3-2 河川巡視工	… 4- 60
4-5-19-4 昇降用設備工	… 4- 46	<b>第4節 除草工</b>	… 4- 61
<b>第20節 付属物設置工</b>	… 4- 47	4-8-4-1 一般事項	… 4- 61
4-5-20-1 一般事項	… 4- 47	4-8-4-2 堤防除草工	… 4- 61
4-5-20-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 4- 47	<b>第5節 堤防養生工</b>	… 4- 61
4-5-20-3 防止柵工	… 4- 47	4-8-5-1 一般事項	… 4- 61
4-5-20-4 境界工	… 4- 47	4-8-5-2 芝養生工	… 4- 62
4-5-20-5 銘板工	… 4- 47	4-8-5-3 伐木除根工	… 4- 62
4-5-20-6 点検施設工	… 4- 47	<b>第6節 構造物補修工</b>	… 4- 62
4-5-20-7 階段工	… 4- 47	4-8-6-1 一般事項	… 4- 62
4-5-20-8 観測施設工	… 4- 47	4-8-6-2 材料	… 4- 62
4-5-20-9 グラウトホール工	… 4- 47	4-8-6-3 クラック補修工	… 4- 62
<b>第6章 排水機場</b>	… 4- 48	4-8-6-4 ボーリンググラウト工	… 4- 62
<b>第1節 適用</b>	… 4- 48	4-8-6-5 欠損部補修工	… 4- 63
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 4- 48	<b>第7節 路面補修工</b>	… 4- 64
<b>第3節 軽量盛土工</b>	… 4- 48	4-8-7-1 一般事項	… 4- 64
4-6-3-1 一般事項	… 4- 48	4-8-7-2 材料	… 4- 64
4-6-3-2 軽量盛土工	… 4- 48	4-8-7-3 不陸整正工	… 4- 64
<b>第4節 機場本体工</b>	… 4- 48	4-8-7-4 コンクリート舗装補修工	… 4- 64
4-6-4-1 一般事項	… 4- 48	4-8-7-5 アスファルト舗装補修工	… 4- 64
4-6-4-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 4- 49	<b>第8節 付属物復旧工</b>	… 4- 64
4-6-4-3 既製杭工	… 4- 49	4-8-8-1 一般事項	… 4- 64
4-6-4-4 場所打杭工	… 4- 49	4-8-8-2 付属物復旧工	… 4- 64
4-6-4-5 矢板工	… 4- 49	<b>第9節 付属物設置工</b>	… 4- 65
4-6-4-6 本体工	… 4- 49	4-8-9-1 一般事項	… 4- 65
4-6-4-7 燃料貯油槽工	… 4- 50	4-8-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 4- 65
<b>第5節 沈砂池工</b>	… 4- 51	4-8-9-3 防護柵工	… 4- 65
4-6-5-1 一般事項	… 4- 51	4-8-9-4 境界杭工	… 4- 65
4-6-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 4- 51	4-8-9-5 付属物設置工	… 4- 65
4-6-5-3 既製杭工	… 4- 51	<b>第10節 光ケーブル配管工</b>	… 4- 65
4-6-5-4 場所打杭工	… 4- 51	4-8-10-1 一般事項	… 4- 65
4-6-5-5 矢板工	… 4- 51	4-8-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 4- 65
4-6-5-6 場所打擁壁工	… 4- 51	4-8-10-3 配管工	… 4- 65
4-6-5-7 コンクリート床版工	… 4- 51	4-8-10-4 ハンドホール工	… 4- 65
4-6-5-8 ブロック床版工	… 4- 51	<b>第11節 清掃工</b>	… 4- 66
4-6-5-9 場所打水路工	… 4- 52	4-8-11-1 一般事項	… 4- 66
<b>第6節 吐出水槽工</b>	… 4- 52	4-8-11-2 材料	… 4- 66
4-6-6-1 一般事項	… 4- 52	4-8-11-3 塵芥処理工	… 4- 66
4-6-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 4- 53	4-8-11-4 水面清掃工	… 4- 66
4-6-6-3 既製杭工	… 4- 53	<b>第12節 植栽維持工</b>	… 4- 66
4-6-6-4 場所打杭工	… 4- 53	4-8-12-1 一般事項	… 4- 66
4-6-6-5 矢板工	… 4- 53	4-8-12-2 材料	… 4- 66
4-6-6-6 本体工	… 4- 53	4-8-12-3 樹木・芝生管理工	… 4- 66
<b>第7章 床止め・床固め</b>	… 4- 54	<b>第13節 応急処理工</b>	… 4- 66
<b>第1節 適用</b>	… 4- 54	4-8-13-1 一般事項	… 4- 66
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 4- 54	4-8-13-2 応急処理作業工	… 4- 66
<b>第3節 軽量盛土工</b>	… 4- 54	<b>第14節 撤去物処理工</b>	… 4- 66
4-7-3-1 一般事項	… 4- 54	4-8-14-1 一般事項	… 4- 66
4-7-3-2 軽量盛土工	… 4- 54	4-8-14-2 運搬処理工	… 4- 66
<b>第4節 床止め工</b>	… 4- 54	<b>第9章 河川修繕</b>	… 4- 67
4-7-4-1 一般事項	… 4- 54	<b>第1節 適用</b>	… 4- 67
4-7-4-2 材料	… 4- 55	<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 4- 67
4-7-4-3 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 4- 55	<b>第3節 軽量盛土工</b>	… 4- 67
4-7-4-4 既製杭工	… 4- 55	4-9-3-1 一般事項	… 4- 67
4-7-4-5 矢板工	… 4- 55	4-9-3-2 軽量盛土工	… 4- 67
4-7-4-6 本体工	… 4- 55	<b>第4節 腹付工</b>	… 4- 67
		4-9-4-1 一般事項	… 4- 67

4-9-4-2 覆土工	… 4- 68	5-1-12-3 側溝工	… 5- 10
4-9-4-3 植生工	… 4- 68	5-1-12-4 集水樹工	… 5- 10
<b>第5節 側帯工</b>	… 4- 68	5-1-12-5 管渠工	… 5- 10
4-9-5-1 一般事項	… 4- 68	5-1-12-6 場所打水路工	… 5- 12
4-9-5-2 縁切工	… 4- 68	<b>第13節 付属物設置工</b>	… 5- 12
4-9-5-3 植生工	… 4- 68	5-1-13-1 一般事項	… 5- 12
<b>第6節 堤脚保護工</b>	… 4- 68	5-1-13-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 5- 12
4-9-6-1 一般事項	… 4- 68	5-1-13-3 防止柵工	… 5- 12
4-9-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 4- 68	5-1-13-4 境界工	… 5- 12
4-9-6-3 石積工	… 4- 68	5-1-13-5 銘板工	… 5- 13
4-9-6-4 コンクリートブロック工	… 4- 68	5-1-13-6 階段工	… 5- 13
<b>第7節 管理用通路工</b>	… 4- 69	<b>第14節 付帯道路工</b>	… 5- 13
4-9-7-1 一般事項	… 4- 69	5-1-14-1 一般事項	… 5- 13
4-9-7-2 防護柵工	… 4- 69	5-1-14-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 5- 13
4-9-7-3 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 4- 69	5-1-14-3 路側防護柵工	… 5- 13
4-9-7-4 路面切削工	… 4- 69	5-1-14-4 舗装準備工	… 5- 13
4-9-7-5 舗装打換え工	… 4- 69	5-1-14-5 アスファルト舗装工	… 5- 13
4-9-7-6 オーバーレイ工	… 4- 69	5-1-14-6 コンクリート舗装工	… 5- 13
4-9-7-7 排水構造物工	… 4- 69	5-1-14-7 薄層カラー舗装工	… 5- 13
4-9-7-8 道路付属物工	… 4- 69	5-1-14-8 側溝工	… 5- 13
<b>第8節 現場塗装工</b>	… 4- 69	5-1-14-9 集水樹工	… 5- 13
4-9-8-1 一般事項	… 4- 69	5-1-14-10 縁石工	… 5- 13
4-9-8-2 材料	… 4- 70	5-1-14-11 区画線工	… 5- 13
4-9-8-3 付属物塗装工	… 4- 70	<b>第15節 付帯道路施設工</b>	… 5- 13
4-9-8-4 コンクリート面塗装工	… 4- 71	5-1-15-1 一般事項	… 5- 13
<b>第5編 河川海岸編</b>	… 5- 1	5-1-15-2 境界工	… 5- 13
<b>第1章 堤防・護岸</b>	… 5- 2	5-1-15-3 道路付属物工	… 5- 13
<b>第1節 適用</b>	… 5- 2	5-1-15-4 小型標識工	… 5- 13
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 5- 2	<b>第2章 突堤・人工岬</b>	… 5- 14
<b>第3節 軽量盛土工</b>	… 5- 2	<b>第1節 適用</b>	… 5- 14
5-1-3-1 一般事項	… 5- 2	<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 5- 14
5-1-3-2 軽量盛土工	… 5- 2	<b>第3節 軽量盛土工</b>	… 5- 14
<b>第4節 地盤改良工</b>	… 5- 2	5-2-3-1 一般事項	… 5- 14
5-1-4-1 一般事項	… 5- 2	5-2-3-2 軽量盛土工	… 5- 14
5-1-4-2 表層安定処理工	… 5- 3	<b>第4節 突堤基礎工</b>	… 5- 14
5-1-4-3 パイルネット工	… 5- 3	5-2-4-1 一般事項	… 5- 14
5-1-4-4 バーチカルドレーン工	… 5- 3	5-2-4-2 材料	… 5- 15
5-1-4-5 締固め改良工	… 5- 3	5-2-4-3 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 5- 15
5-1-4-6 固結工	… 5- 3	5-2-4-4 捨石工	… 5- 15
<b>第5節 護岸基礎工</b>	… 5- 3	5-2-4-5 吸出し防止工	… 5- 15
5-1-5-1 一般事項	… 5- 3	<b>第5節 突堤本体工</b>	… 5- 16
5-1-5-2 材料	… 5- 3	5-2-5-1 一般事項	… 5- 16
5-1-5-3 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 5- 4	5-2-5-2 捨石工	… 5- 16
5-1-5-4 捨石工	… 5- 4	5-2-5-3 被覆石工	… 5- 16
5-1-5-5 場所打コンクリート工	… 5- 4	5-2-5-4 被覆ブロック工	… 5- 17
5-1-5-6 海岸コンクリートブロック工	… 5- 4	5-2-5-5 海岸コンクリートブロック工	… 5- 17
5-1-5-7 笠コンクリート工	… 5- 5	5-2-5-6 既製杭工	… 5- 17
5-1-5-8 基礎工	… 5- 5	5-2-5-7 詰杭工	… 5- 17
5-1-5-9 矢板工	… 5- 6	5-2-5-8 矢板工	… 5- 17
<b>第6節 護岸工</b>	… 5- 6	5-2-5-9 石枠工	… 5- 17
5-1-6-1 一般事項	… 5- 6	5-2-5-10 場所打ちコンクリート工	… 5- 18
5-1-6-2 材料	… 5- 6	5-2-5-11 ケーソン工	… 5- 18
5-1-6-3 石積(張)工	… 5- 7	5-2-5-12 セルラー工	… 5- 20
5-1-6-4 海岸コンクリートブロック工	… 5- 7	<b>第6節 根固め工</b>	… 5- 20
5-1-6-5 コンクリート被覆工	… 5- 7	5-2-6-1 一般事項	… 5- 20
<b>第7節 擁壁工</b>	… 5- 7	5-2-6-2 捨石工	… 5- 21
5-1-7-1 一般事項	… 5- 7	5-2-6-3 根固めブロック工	… 5- 21
5-1-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 5- 8	<b>第7節 消波工</b>	… 5- 21
5-1-7-3 場所打擁壁工	… 5- 8	5-2-7-1 一般事項	… 5- 21
<b>第8節 天端被覆工</b>	… 5- 8	5-2-7-2 捨石工	… 5- 21
5-1-8-1 一般事項	… 5- 8	5-2-7-3 消波ブロック工	… 5- 21
5-1-8-2 コンクリート被覆工	… 5- 8	<b>第3章 海域堤防(人工リーフ、離岸堤、潜堤)</b>	… 5- 22
<b>第9節 波返工</b>	… 5- 8	<b>第1節 適用</b>	… 5- 22
5-1-9-1 一般事項	… 5- 8	<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 5- 22
5-1-9-2 材料	… 5- 8	<b>第3節 海域堤基礎工</b>	… 5- 22
5-1-9-3 波返工	… 5- 8	5-3-3-1 一般事項	… 5- 22
<b>第10節 裏法被覆工</b>	… 5- 9	5-3-3-2 材料	… 5- 22
5-1-10-1 一般事項	… 5- 9	5-3-3-3 捨石工	… 5- 23
5-1-10-2 石積(張)工	… 5- 9	5-3-3-4 吸出し防止工	… 5- 23
5-1-10-3 コンクリートブロック工	… 5- 9	<b>第4節 海域堤本体工</b>	… 5- 23
5-1-10-4 コンクリート被覆工	… 5- 9	5-3-4-1 一般事項	… 5- 23
5-1-10-5 法枠工	… 5- 9	5-3-4-2 捨石工	… 5- 23
<b>第11節 カルバート工</b>	… 5- 10	5-3-4-3 海岸コンクリートブロック工	… 5- 23
5-1-11-1 一般事項	… 5- 10	5-3-4-4 ケーソン工	… 5- 23
5-1-11-2 材料	… 5- 10	5-3-4-5 セルラー工	… 5- 23
5-1-11-3 プレキャストカルバート工	… 5- 10	5-3-4-6 場所打コンクリート工	… 5- 23
<b>第12節 排水構造物工</b>	… 5- 10		
5-1-12-1 一般事項	… 5- 10		
5-1-12-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 5- 10		



第4章 浚渫(海岸)	… 5- 24	6-1-10-6 沈床工	… 6- 9
第1節 適用	… 5- 24	6-1-10-7 かご工	… 6- 9
第2節 適用すべき諸基準	… 5- 24	6-1-10-8 元付工	… 6- 9
第3節 浚渫工(ポンプ浚渫船)	… 5- 24	第11節 砂防堰堤付属物設置工	… 6- 9
5-4-3-1 一般事項	… 5- 24	6-1-11-1 一般事項	… 6- 9
5-4-3-2 浚渫船運転工	… 5- 25	6-1-11-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 6- 9
5-4-3-3 作業船及び機械運転工	… 5- 25	6-1-11-3 防止柵工	… 6- 9
5-4-3-4 配土工	… 5- 25	6-1-11-4 境界工	… 6- 9
第4節 浚渫工(グラブ船)	… 5- 25	6-1-11-5 銘板工	… 6- 9
5-4-4-1 一般事項	… 5- 25	6-1-11-6 点検施設工	… 6- 9
5-4-4-2 浚渫船運転工	… 5- 26	第12節 付帯道路工	… 6-10
5-4-4-3 作業船運転工	… 5- 26	6-1-12-1 一般事項	… 6-10
5-4-4-4 配土工	… 5- 26	6-1-12-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 6-10
第4節 浚渫土処理工	… 5- 26	6-1-12-3 路側防護柵工	… 6-10
5-4-5-1 一般事項	… 5- 26	6-1-12-4 舗装準備工	… 6-10
5-4-5-2 浚渫土処理工	… 5- 26	6-1-12-5 アスファルト舗装工	… 6-10
第5章 養浜	… 5- 27	6-1-12-6 コンクリート舗装工	… 6-10
第1節 適用	… 5- 27	6-1-12-7 薄層カラー舗装工	… 6-10
第2節 適用すべき諸基準	… 5- 27	6-1-12-8 側溝工	… 6-10
第3節 軽量盛土工	… 5- 27	6-1-12-9 集水樹工	… 6-10
5-5-3-1 一般事項	… 5- 27	6-1-12-10 縁石工	… 6-10
5-5-3-2 軽量盛土工	… 5- 27	6-1-12-11 区画線工	… 6-10
第4節 砂止工	… 5- 28	第13節 付帯道路施設工	… 6-10
5-5-4-1 一般事項	… 5- 28	6-1-13-1 一般事項	… 6-10
5-5-4-2 根固めブロック工	… 5- 28	6-1-13-2 境界工	… 6-10
第6編 砂防編	… 6- 1	6-1-13-3 道路付属物工	… 6-10
第1章 砂防堰堤	… 6- 2	6-1-13-4 小型標識工	… 6-10
第1節 適用	… 6- 2	第2章 流路	… 6-11
第2節 適用すべき諸基準	… 6- 2	第1節 適用	… 6-11
第3節 工場製作工	… 6- 2	第2節 適用すべき諸基準	… 6-11
6-1-3-1 一般事項	… 6- 2	第3節 軽量盛土工	… 6-11
6-1-3-2 材料	… 6- 3	6-2-3-1 一般事項	… 6-11
6-1-3-3 鋼製堰堤製作工	… 6- 3	6-2-3-2 軽量盛土工	… 6-11
6-1-3-4 鋼製堰堤仮設材製作工	… 6- 3	第4節 流路護岸工	… 6-11
6-1-3-5 工場塗装工	… 6- 3	6-2-4-1 一般事項	… 6-11
第4節 工場製品輸送工	… 6- 3	6-2-4-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 6-12
6-1-4-1 一般事項	… 6- 3	6-2-4-3 埋戻し工	… 6-12
6-1-4-2 輸送工	… 6- 3	6-2-4-4 基礎工(護岸)	… 6-12
第5節 軽量盛土工	… 6- 3	6-2-4-5 コンクリート擁壁工	… 6-12
6-1-5-1 一般事項	… 6- 3	6-2-4-6 ブロック積擁壁工	… 6-12
6-1-5-2 軽量盛土工	… 6- 3	6-2-4-7 石積擁壁工	… 6-12
第6節 法面工	… 6- 3	6-2-4-8 護岸付属物工	… 6-12
6-1-6-1 一般事項	… 6- 3	6-2-4-9 植生工	… 6-12
6-1-6-2 植生工	… 6- 3	第5節 床固め工	… 6-12
6-1-6-3 法面吹付工	… 6- 4	6-2-5-1 一般事項	… 6-12
6-1-6-4 法枠工	… 6- 4	6-2-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 6-12
6-1-6-5 法面施肥工	… 6- 4	6-2-5-3 埋戻し工	… 6-12
6-1-6-6 アンカー工	… 6- 4	6-2-5-4 床固め本体工	… 6-12
6-1-6-7 かご工	… 6- 4	6-2-5-5 垂直壁工	… 6-12
第7節 仮締切工	… 6- 4	6-2-5-6 側壁工	… 6-13
6-1-7-1 一般事項	… 6- 4	6-2-5-7 水叩工	… 6-13
6-1-7-2 土砂・土のう締切工	… 6- 4	6-2-5-8 魚道工	… 6-13
6-1-7-3 コンクリート締切工	… 6- 4	第6節 根固め・水制工	… 6-13
第8節 コンクリート堰堤工	… 6- 4	6-2-6-1 一般事項	… 6-13
6-1-8-1 一般事項	… 6- 4	6-2-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 6-13
6-1-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 6- 5	6-2-6-3 埋戻し工	… 6-13
6-1-8-3 埋戻し工	… 6- 5	6-2-6-4 根固めブロック工	… 6-13
6-1-8-4 コンクリート堰堤本体工	… 6- 5	6-2-6-5 間詰工	… 6-13
6-1-8-5 コンクリート副堰堤工	… 6- 6	6-2-6-6 捨石工	… 6-13
6-1-8-6 コンクリート側壁工	… 6- 6	6-2-6-7 かご工	… 6-13
6-1-8-7 間詰工	… 6- 7	6-2-6-8 元付工	… 6-13
6-1-8-8 水叩工	… 6- 7	第7節 流路付属物設置工	… 6-13
第9節 鋼製堰堤工	… 6- 7	6-2-7-1 一般事項	… 6-13
6-1-9-1 一般事項	… 6- 7	6-2-7-2 階段工	… 6-13
6-1-9-2 材料	… 6- 7	6-2-7-3 防止柵工	… 6-13
6-1-9-3 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 6- 7	6-2-7-4 境界工	… 6-13
6-1-9-4 埋戻し工	… 6- 7	第3章 斜面对策	… 6-14
6-1-9-5 鋼製堰堤本体工	… 6- 8	第1節 適用	… 6-14
6-1-9-6 鋼製側壁工	… 6- 8	第2節 適用すべき諸基準	… 6-14
6-1-9-7 コンクリート側壁工	… 6- 8	第3節 軽量盛土工	… 6-14
6-1-9-8 間詰工	… 6- 8	6-3-3-1 一般事項	… 6-14
6-1-9-9 水叩工	… 6- 8	6-3-3-2 軽量盛土工	… 6-14
6-1-9-10 現場塗装工	… 6- 8	第4節 法面工	… 6-15
第10節 護床工・根固め工	… 6- 8	6-3-4-1 一般事項	… 6-15
6-1-10-1 一般事項	… 6- 8	6-3-4-2 植生工	… 6-15
6-1-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 6- 8	6-3-4-3 吹付工	… 6-15
6-1-10-3 埋戻し工	… 6- 8	6-3-4-4 法枠工	… 6-15
6-1-10-4 根固めブロック工	… 6- 8	6-3-4-5 かご工	… 6-15
6-1-10-5 間詰工	… 6- 9		

6-3-4-6 アンカー工(プレキャストコンクリート板)	… 6- 15	8-1-8-1 一般事項	… 8- 5
6-3-4-7 抑止アンカー工	… 6- 16	8-1-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 5
<b>第5節 擁壁工</b>	… 6- 17	8-1-8-3 コンクリートブロック工	… 8- 5
6-3-5-1 一般事項	… 6- 17	8-1-8-4 石積(張)工	… 8- 5
6-3-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 6- 17	<b>第9節 カルバート工</b>	… 8- 5
6-3-5-3 既製杭工	… 6- 17	8-1-9-1 一般事項	… 8- 5
6-3-5-4 場所打擁壁工	… 6- 17	8-1-9-2 材料	… 8- 6
6-3-5-5 プレキャスト擁壁工	… 6- 17	8-1-9-3 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 6
6-3-5-6 補強土壁工	… 6- 17	8-1-9-4 既製杭工	… 8- 6
6-3-5-7 井桁ブロック工	… 6- 17	8-1-9-5 場所打杭工	… 8- 6
6-3-5-8 落石防護工	… 6- 17	8-1-9-6 場所打函渠工	… 8- 6
<b>第6節 山腹水路工</b>	… 6- 17	8-1-9-7 プレキャストカルバート工	… 8- 6
6-3-6-1 一般事項	… 6- 17	8-1-9-8 防水工	… 8- 7
6-3-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 6- 18	<b>第10節 排水構造物工(小型水路工)</b>	… 8- 7
6-3-6-3 山腹集水路・排水路工	… 6- 18	8-1-10-1 一般事項	… 8- 7
6-3-6-4 山腹明暗渠工	… 6- 18	8-1-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 7
6-3-6-5 山腹暗渠工	… 6- 18	8-1-10-3 側溝工	… 8- 7
6-3-6-6 現場打水路工	… 6- 18	8-1-10-4 管渠工	… 8- 8
6-3-6-7 集水樹工	… 6- 19	8-1-10-5 集水樹・マンホール工	… 8- 8
<b>第7節 地下水排除工</b>	… 6- 19	8-1-10-6 地下排水工	… 8- 8
6-3-7-1 一般事項	… 6- 19	8-1-10-7 場所打水路工	… 8- 9
6-3-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 6- 19	8-1-10-8 排水工(小段排水・縦排水)	… 8- 9
6-3-7-3 井戸中詰工	… 6- 19	<b>第11節 落石雪害防止工</b>	… 8- 9
6-3-7-4 集排水ボーリング工	… 6- 19	8-1-11-1 一般事項	… 8- 9
6-3-7-5 集水井工	… 6- 20	8-1-11-2 材料	… 8- 9
<b>第8節 地下水遮断工</b>	… 6- 20	8-1-11-3 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 9
6-3-8-1 一般事項	… 6- 20	8-1-11-4 落石防止網工	… 8- 9
6-3-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 6- 20	8-1-11-5 落石防護柵工	… 8- 10
6-3-8-3 場所打擁壁工	… 6- 20	8-1-11-6 防雪柵工	… 8- 10
6-3-8-4 固結工	… 6- 20	8-1-11-7 雪崩予防柵工	… 8- 10
6-3-8-5 矢板工	… 6- 20	<b>第12節 遮音壁工</b>	… 8- 11
<b>第9節 抑止杭工</b>	… 6- 20	8-1-12-1 一般事項	… 8- 11
6-3-9-1 一般事項	… 6- 20	8-1-12-2 材料	… 8- 11
6-3-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 6- 21	8-1-12-3 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 11
6-3-9-3 既製杭工	… 6- 21	8-1-12-4 遮音壁基礎工	… 8- 11
6-3-9-4 場所打杭工	… 6- 21	8-1-12-5 遮音壁本体工	… 8- 11
6-3-9-5 シャフト工(深礎工)	… 6- 21	<b>第2章 舗装</b>	… 8- 12
6-3-9-6 合成杭工	… 6- 21	<b>第1節 適用</b>	… 8- 12
<b>第10節 斜面对策付属物設置工</b>	… 6- 21	<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 8- 12
6-3-10-1 一般事項	… 6- 21	<b>第3節 地盤改良工</b>	… 8- 13
6-3-10-2 点検施設工	… 6- 21	8-2-3-1 一般事項	… 8- 13
<b>第7編 ダム編</b>	… 7- 1	8-2-3-2 路床安定処理工	… 8- 13
<b>第8編 道路編</b>	… 8- 1	8-2-3-3 置換工	… 8- 13
<b>第1章 道路改良</b>	… 8- 2	<b>第4節 舗装工</b>	… 8- 13
<b>第1節 適用</b>	… 8- 2	8-2-4-1 一般事項	… 8- 13
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 8- 2	8-2-4-2 材料	… 8- 13
<b>第3節 工場製作工</b>	… 8- 3	8-2-4-3 舗装準備工	… 8- 13
8-1-3-1 一般事項	… 8- 3	8-2-4-4 橋面防水工	… 8- 13
8-1-3-2 遮音壁支柱製作工	… 8- 3	8-2-4-5 アスファルト舗装工	… 8- 13
<b>第4節 地盤改良工</b>	… 8- 3	8-2-4-6 半たわみ性舗装工	… 8- 13
8-1-4-1 一般事項	… 8- 3	8-2-4-7 排水性舗装工	… 8- 13
8-1-4-2 路床安定処理工	… 8- 3	8-2-4-8 透水性舗装工	… 8- 13
8-1-4-3 置換工	… 8- 3	8-2-4-9 グースアスファルト舗装工	… 8- 14
8-1-4-4 サンドマット工	… 8- 3	8-2-4-10 コンクリート舗装工	… 8- 14
8-1-4-5 バーチカルドレーン工	… 8- 3	8-2-4-11 薄層カラー舗装工	… 8- 14
8-1-4-6 締固め改良工	… 8- 3	8-2-4-12 ブロック舗装工	… 8- 14
8-1-4-7 固結工	… 8- 3	<b>第5節 排水構造物工(路面排水工)</b>	… 8- 14
<b>第5節 法面工</b>	… 8- 3	8-2-5-1 一般事項	… 8- 14
8-1-5-1 一般事項	… 8- 3	8-2-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 15
8-1-5-2 植生工	… 8- 4	8-2-5-3 側溝工	… 8- 15
8-1-5-3 法面吹付工	… 8- 4	8-2-5-4 管渠工	… 8- 15
8-1-5-4 法枠工	… 8- 4	8-2-5-5 集水樹(街渠樹)・マンホール工	… 8- 15
8-1-5-5 法面施肥工	… 8- 4	8-2-5-6 地下排水工	… 8- 16
8-1-5-6 アンカー工	… 8- 4	8-2-5-7 場所打水路工	… 8- 16
8-1-5-7 かご工	… 8- 4	8-2-5-8 排水工(小段排水・縦排水)	… 8- 16
<b>第6節 軽量盛土工</b>	… 8- 4	8-2-5-9 排水性舗装用路肩排水工	… 8- 16
8-1-6-1 一般事項	… 8- 4	<b>第6節 縁石工</b>	… 8- 16
8-1-6-2 軽量盛土工	… 8- 4	8-2-6-1 一般事項	… 8- 16
<b>第7節 擁壁工</b>	… 8- 4	8-2-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 16
8-1-7-1 一般事項	… 8- 4	8-2-6-3 縁石工	… 8- 16
8-1-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 4	<b>第7節 踏掛版工</b>	… 8- 16
8-1-7-3 既製杭工	… 8- 5	8-2-7-1 一般事項	… 8- 16
8-1-7-4 場所打杭工	… 8- 5	8-2-7-2 材料	… 8- 17
8-1-7-5 場所打擁壁工	… 8- 5	8-2-7-3 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 17
8-1-7-6 プレキャスト擁壁工	… 8- 5	8-2-7-4 踏掛版工	… 8- 17
8-1-7-7 補強土壁工	… 8- 5	<b>第8節 防護柵工</b>	… 8- 17
8-1-7-8 井桁ブロック工	… 8- 5	8-2-8-1 一般事項	… 8- 17
<b>第8節 石・ブロック積(張)工</b>	… 8- 5	8-2-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 18
		8-2-8-3 路側防護柵工	… 8- 18

8-2-8-4 防止柵工	… 8- 18	8-3-9-3 基礎工	… 8- 33
8-2-8-5 ボックスビーム工	… 8- 18	8-3-9-4 矢板工	… 8- 33
8-2-8-6 車止めポスト工	… 8- 18	8-3-9-5 土台基礎工	… 8- 33
8-2-8-7 防護柵基礎工	… 8- 19	<b>第10節 矢板護岸工</b>	… 8- 33
<b>第9節 標識工</b>	… 8- 19	8-3-10-1 一般事項	… 8- 33
8-2-9-1 一般事項	… 8- 19	8-3-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 33
8-2-9-2 材料	… 8- 19	8-3-10-3 笠コンクリート工	… 8- 33
8-2-9-3 小型標識工	… 8- 20	8-3-10-4 矢板工	… 8- 33
8-2-9-4 大型標識工	… 8- 20	<b>第11節 法覆護岸工</b>	… 8- 33
<b>第10節 区画線工</b>	… 8- 20	8-3-11-1 一般事項	… 8- 33
8-2-10-1 一般事項	… 8- 20	8-3-11-2 コンクリートブロック工	… 8- 34
8-2-10-2 区画線工	… 8- 20	8-3-11-3 護岸付属物工	… 8- 34
<b>第11節 道路植栽工</b>	… 8- 20	8-3-11-4 緑化ブロック工	… 8- 34
8-2-11-1 一般事項	… 8- 20	8-3-11-5 環境護岸ブロック工	… 8- 34
8-2-11-2 材料	… 8- 21	8-3-11-6 石積(張)工	… 8- 34
8-2-11-3 道路植栽工	… 8- 21	8-3-11-7 法枠工	… 8- 34
<b>第12節 道路付属施設工</b>	… 8- 24	8-3-11-8 多自然型護岸工	… 8- 34
8-2-12-1 一般事項	… 8- 24	8-3-11-9 吹付工	… 8- 34
8-2-12-2 材料	… 8- 24	8-3-11-10 植生工	… 8- 34
8-2-12-3 境界工	… 8- 24	8-3-11-11 覆土工	… 8- 34
8-2-12-4 道路付属物工	… 8- 24	8-3-11-12 羽口工	… 8- 34
8-2-12-5 ケーブル配管工	… 8- 24	<b>第12節 擁壁護岸工</b>	… 8- 34
8-2-12-6 照明工	… 8- 24	8-3-12-1 一般事項	… 8- 34
<b>第13節 橋梁付属物工</b>	… 8- 25	8-3-12-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 35
8-2-13-1 一般事項	… 8- 25	8-3-12-3 場所打擁壁工	… 8- 35
8-2-13-2 伸縮装置工	… 8- 25	8-3-12-4 プレキャスト擁壁工	… 8- 35
<b>第3章 橋梁下部</b>	… 8- 26	<b>第4章 鋼橋上部</b>	… 8- 36
<b>第1節 適用</b>	… 8- 26	<b>第1節 適用</b>	… 8- 36
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 8- 26	<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 8- 36
<b>第3節 工場製作工</b>	… 8- 27	<b>第3節 工場製作工</b>	… 8- 36
8-3-3-1 一般事項	… 8- 27	8-4-3-1 一般事項	… 8- 36
8-3-3-2 刃口金物製作工	… 8- 28	8-4-3-2 材料	… 8- 37
8-3-3-3 鋼製橋脚製作工	… 8- 28	8-4-3-3 桁製作工	… 8- 37
8-3-3-4 アンカーフレーム製作工	… 8- 28	8-4-3-4 検査路製作工	… 8- 37
8-3-3-5 工場塗装工	… 8- 28	8-4-3-5 鋼製伸縮継手製作工	… 8- 37
<b>第4節 工場製品輸送工</b>	… 8- 28	8-4-3-6 落橋防止装置製作工	… 8- 37
8-3-4-1 一般事項	… 8- 28	8-4-3-7 鋼製排水管製作工	… 8- 37
8-3-4-2 輸送工	… 8- 28	8-4-3-8 橋梁用防護柵製作工	… 8- 37
<b>第5節 軽量盛土工</b>	… 8- 28	8-4-3-9 橋梁用高欄製作工	… 8- 37
8-3-5-1 一般事項	… 8- 28	8-4-3-10 横断歩道橋製作工	… 8- 38
8-3-5-2 軽量盛土工	… 8- 28	8-4-3-11 鋳造費	… 8- 38
<b>第6節 橋台工</b>	… 8- 28	8-4-3-12 アンカーフレーム製作工	… 8- 38
8-3-6-1 一般事項	… 8- 28	8-4-3-13 工場塗装工	… 8- 38
8-3-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 29	<b>第4節 工場製品輸送工</b>	… 8- 38
8-3-6-3 既製杭工	… 8- 29	8-4-4-1 一般事項	… 8- 38
8-3-6-4 場所打杭工	… 8- 29	8-4-4-2 輸送工	… 8- 38
8-3-6-5 深礎工	… 8- 29	<b>第5節 鋼橋架設工</b>	… 8- 38
8-3-6-6 オープンケーソン基礎工	… 8- 29	8-4-5-1 一般事項	… 8- 38
8-3-6-7 ニューマチックケーソン基礎工	… 8- 29	8-4-5-2 材料	… 8- 38
8-3-6-8 橋台躯体工	… 8- 29	8-4-5-3 地組工	… 8- 39
8-3-6-9 地下水位低下工	… 8- 30	8-4-5-4 架設工(クレーン架設)	… 8- 39
<b>第7節 RC橋脚工</b>	… 8- 30	8-4-5-5 架設工(ケーブルクレーン架設)	… 8- 39
8-3-7-1 一般事項	… 8- 30	8-4-5-6 架設工(ケーブルエレクション架設)	… 8- 39
8-3-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 30	8-4-5-7 架設工(架設桁架設)	… 8- 39
8-3-7-3 既製杭工	… 8- 30	8-4-5-8 架設工(送出し架設)	… 8- 39
8-3-7-4 場所打杭工	… 8- 30	8-4-5-9 架設工(トラベラークレーン架設)	… 8- 39
8-3-7-5 深礎工	… 8- 30	8-4-5-10 支承工	… 8- 39
8-3-7-6 オープンケーソン基礎工	… 8- 30	8-4-5-11 現場継手工	… 8- 39
8-3-7-7 ニューマチックケーソン基礎工	… 8- 30	<b>第6節 橋梁現場塗装工</b>	… 8- 39
8-3-7-8 鋼管矢板基礎工	… 8- 30	8-4-6-1 一般事項	… 8- 39
8-3-7-9 橋脚躯体工	… 8- 30	8-4-6-2 材料	… 8- 39
8-3-7-10 地下水位低下工	… 8- 30	8-4-6-3 現場塗装工	… 8- 40
<b>第8節 鋼製橋脚工</b>	… 8- 30	<b>第7節 床版工</b>	… 8- 40
8-3-8-1 一般事項	… 8- 30	8-4-7-1 一般事項	… 8- 40
8-3-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 31	8-4-7-2 床版工	… 8- 40
8-3-8-3 既製杭工	… 8- 31	<b>第8節 橋梁付属物工</b>	… 8- 40
8-3-8-4 場所打杭工	… 8- 31	8-4-8-1 一般事項	… 8- 40
8-3-8-5 深礎工	… 8- 31	8-4-8-2 伸縮装置工	… 8- 40
8-3-8-6 オープンケーソン基礎工	… 8- 31	8-4-8-3 落橋防止装置工	… 8- 40
8-3-8-7 ニューマチックケーソン基礎工	… 8- 31	8-4-8-4 排水装置工	… 8- 40
8-3-8-8 鋼管矢板基礎工	… 8- 31	8-4-8-5 地覆工	… 8- 40
8-3-8-9 橋脚フーチング工	… 8- 31	8-4-8-6 橋梁用防護柵工	… 8- 40
8-3-8-10 橋脚架設工	… 8- 32	8-4-8-7 橋梁用高欄工	… 8- 40
8-3-8-11 現場継手工	… 8- 32	8-4-8-8 検査路工	… 8- 41
8-3-8-12 現場塗装工	… 8- 32	8-4-8-9 銘板工	… 8- 41
8-3-8-13 地下水位低下工	… 8- 33	<b>第9節 歩道橋本體工</b>	… 8- 41
<b>第9節 護岸基礎工</b>	… 8- 33	8-4-9-1 一般事項	… 8- 41
8-3-9-1 一般事項	… 8- 33	8-4-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 41
8-3-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 33	8-4-9-3 既製杭工	… 8- 41

8-4-9-4 場所打杭工	… 8- 41	8-5-12-5 落橋防止装置工	… 8- 56
8-4-9-5 橋脚フーチング工	… 8- 41	<b>第13節 橋梁付属物工</b>	… 8- 56
8-4-9-6 歩道橋(側道橋)架設工	… 8- 41	8-5-13-1 一般事項	… 8- 56
8-4-9-7 現場塗装工	… 8- 42	8-5-13-2 伸縮装置工	… 8- 56
<b>第10節 鋼橋足場等設置工</b>	… 8- 42	8-5-13-3 排水装置工	… 8- 56
8-4-10-1 一般事項	… 8- 42	8-5-13-4 地覆工	… 8- 56
8-4-10-2 橋梁足場工	… 8- 42	8-5-13-5 橋梁用防護柵工	… 8- 56
8-4-10-3 橋梁防護工	… 8- 42	8-5-13-6 橋梁用高欄工	… 8- 56
8-4-10-4 昇降用設備工	… 8- 42	8-5-13-7 検査路工	… 8- 56
<b>第5章 コンクリート橋上部</b>	… 8- 43	8-5-13-8 銘板工	… 8- 56
<b>第1節 適用</b>	… 8- 43	<b>第14節 コンクリート橋足場等設置工</b>	… 8- 56
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 8- 43	8-5-14-1 一般事項	… 8- 56
<b>第3節 工場製作工</b>	… 8- 44	8-5-14-2 橋梁足場工	… 8- 56
8-5-3-1 一般事項	… 8- 44	8-5-14-3 橋梁防護工	… 8- 56
8-5-3-2 プレベーム用桁製作工	… 8- 44	8-5-14-4 昇降用設備工	… 8- 56
8-5-3-3 橋梁用防護柵製作工	… 8- 44	<b>第6章 トンネル(NATM)</b>	… 8- 57
8-5-3-4 鋼製伸縮継手製作工	… 8- 44	<b>第1節 適用</b>	… 8- 57
8-5-3-5 検査路製作工	… 8- 45	<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 8- 58
8-5-3-6 工場塗装工	… 8- 45	<b>第3節 トンネル掘削工</b>	… 8- 58
8-5-3-7 铸造費	… 8- 45	8-6-3-1 一般事項	… 8- 58
<b>第4節 工場製品輸送工</b>	… 8- 45	8-6-3-2 掘削工	… 8- 58
8-5-4-1 一般事項	… 8- 45	<b>第4節 支保工</b>	… 8- 59
8-5-4-2 輸送工	… 8- 45	8-6-4-1 一般事項	… 8- 59
<b>第5節 PC橋工</b>	… 8- 45	8-6-4-2 材料	… 8- 59
8-5-5-1 一般事項	… 8- 45	8-6-4-3 吹付工	… 8- 59
8-5-5-2 プレテンション桁製作工(購入工)	… 8- 46	8-6-4-4 ロックボルト工	… 8- 60
8-5-5-3 ポストテンション桁製作工	… 8- 46	8-6-4-5 鋼製支保工	… 8- 61
8-5-5-4 プレキャストセグメント製作工 (購入工)	… 8- 46	8-6-4-6 金網工	… 8- 61
8-5-5-5 プレキャストセグメント主桁組立工	… 8- 46	<b>第5節 覆工</b>	… 8- 61
8-5-5-6 支承工	… 8- 46	8-6-5-1 一般事項	… 8- 61
8-5-5-7 架設工(クレーン架設)	… 8- 46	8-6-5-2 材料	… 8- 62
8-5-5-8 架設工(架設桁架設)	… 8- 46	8-6-5-3 覆工コンクリート工	… 8- 62
8-5-5-9 床版・横組工	… 8- 46	8-6-5-4 側壁コンクリート工	… 8- 63
8-5-5-10 落橋防止装置工	… 8- 46	8-6-5-5 床版コンクリート工	… 8- 63
<b>第6節 プレベーム桁橋工</b>	… 8- 47	8-6-5-6 トンネル防水工	… 8- 63
8-5-6-1 一般事項	… 8- 47	<b>第6節 インバート工</b>	… 8- 63
8-5-6-2 プレベーム桁製作工(現場)	… 8- 47	8-6-6-1 一般事項	… 8- 63
8-5-6-3 支承工	… 8- 48	8-6-6-2 材料	… 8- 64
8-5-6-4 架設工(クレーン架設)	… 8- 48	8-6-6-3 インバート掘削工	… 8- 64
8-5-6-5 架設工(架設桁架設)	… 8- 48	8-6-6-4 インバート本体工	… 8- 64
8-5-6-6 床版・横組工	… 8- 49	<b>第7節 坑内付帯工</b>	… 8- 64
8-5-6-7 局部(部分)プレストレス工	… 8- 49	8-6-7-1 一般事項	… 8- 64
8-5-6-8 床版・横桁工	… 8- 49	8-6-7-2 材料	… 8- 64
8-5-6-9 落橋防止装置工	… 8- 49	8-6-7-3 箱抜工	… 8- 64
<b>第7節 PCホロースラブ橋工</b>	… 8- 49	8-6-7-4 裏面排水工	… 8- 65
8-5-7-1 一般事項	… 8- 49	8-6-7-5 地下排水工	… 8- 65
8-5-7-2 架設支保工(固定)	… 8- 50	<b>第8節 坑門工</b>	… 8- 65
8-5-7-3 支承工	… 8- 50	8-6-8-1 一般事項	… 8- 65
8-5-7-4 PCホロースラブ製作工	… 8- 50	8-6-8-2 坑口付工	… 8- 65
8-5-7-5 落橋防止装置工	… 8- 50	8-6-8-3 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 65
<b>第8節 RCホロースラブ橋工</b>	… 8- 50	8-6-8-4 坑門本体工	… 8- 65
8-5-8-1 一般事項	… 8- 50	8-6-8-5 明り巻工	… 8- 65
8-5-8-2 架設支保工(固定)	… 8- 51	8-6-8-6 銘板工	… 8- 65
8-5-8-3 支承工	… 8- 51	<b>第9節 掘削補助工</b>	… 8- 66
8-5-8-4 RC場所打ホロースラブ製作工	… 8- 51	8-6-9-1 一般事項	… 8- 66
8-5-8-5 落橋防止装置工	… 8- 51	8-6-9-2 材料	… 8- 66
<b>第9節 PC版桁橋工</b>	… 8- 51	8-6-9-3 掘削補助工A	… 8- 66
8-5-9-1 一般事項	… 8- 51	8-6-9-4 掘削補助工B	… 8- 66
8-5-9-2 PC版桁製作工	… 8- 52	<b>第7章 地下横断歩道</b>	… 8- 68
8-5-9-3 支承工	… 8- 52	<b>第1節 適用</b>	… 8- 68
8-5-9-4 落橋防止装置工	… 8- 52	<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 8- 68
<b>第10節 PC箱桁橋工</b>	… 8- 52	<b>第3節 開削土工</b>	… 8- 68
8-5-10-1 一般事項	… 8- 52	8-7-3-1 一般事項	… 8- 68
8-5-10-2 架設支保工(固定)	… 8- 53	8-7-3-2 掘削工	… 8- 69
8-5-10-3 支承工	… 8- 53	8-7-3-3 残土処理工	… 8- 69
8-5-10-4 PC箱桁製作工	… 8- 53	<b>第4節 地盤改良工</b>	… 8- 69
8-5-10-5 落橋防止装置工	… 8- 53	8-7-4-1 一般事項	… 8- 69
<b>第11節 PC片持箱桁橋工</b>	… 8- 53	8-7-4-2 路床安定処理工	… 8- 69
8-5-11-1 一般事項	… 8- 53	8-7-4-3 置換工	… 8- 69
8-5-11-2 PC片持箱桁製作工	… 8- 54	8-7-4-4 サンドマット工	… 8- 69
8-5-11-3 支承工	… 8- 54	8-7-4-5 バーチカルドレーン工	… 8- 69
8-5-11-4 架設工(片持架設)	… 8- 54	8-7-4-6 締固め改良工	… 8- 69
8-5-11-5 落橋防止装置工	… 8- 54	8-7-4-7 固結工	… 8- 69
<b>第12節 PC押し出し箱桁橋工</b>	… 8- 54	<b>第5節 現場打構築工</b>	… 8- 69
8-5-12-1 一般事項	… 8- 54	8-7-5-1 一般事項	… 8- 69
8-5-12-2 PC押し出し箱桁製作工	… 8- 55	8-7-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 69
8-5-12-3 架設工(押し出し架設)	… 8- 55	8-7-5-3 現場打躯体工	… 8- 69
8-5-12-4 支承工	… 8- 56	8-7-5-4 継手工	… 8- 70
		8-7-5-5 カラー継手工	… 8- 70

8-7-5-6 防水工	… 8- 70
<b>第8章 地下駐車場</b>	… 8- 71
<b>第1節 適用</b>	… 8- 71
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 8- 71
<b>第3節 工場製作工</b>	… 8- 71
8-8-3-1 一般事項	… 8- 71
8-8-3-2 設備・金物製作工	… 8- 71
8-8-3-3 工場塗装工	… 8- 71
<b>第4節 工場製品輸送工</b>	… 8- 71
8-8-4-1 一般事項	… 8- 71
8-8-4-2 輸送工	… 8- 72
<b>第5節 開削土工</b>	… 8- 72
8-8-5-1 一般事項	… 8- 72
8-8-5-2 掘削工	… 8- 72
8-8-5-3 埋戻し工	… 8- 72
8-8-5-4 残土処理工	… 8- 72
<b>第6節 構築工</b>	… 8- 72
8-8-6-1 一般事項	… 8- 72
8-8-6-2 躯体工	… 8- 73
8-8-6-3 防水工	… 8- 73
<b>第7節 付属設備工</b>	… 8- 73
8-8-7-1 一般事項	… 8- 73
8-8-7-2 設備工	… 8- 73
8-8-7-3 付属金物工	… 8- 73
8-8-7-4 情報案内施設工	… 8- 73
<b>第9章 共同溝</b>	… 8- 74
<b>第1節 適用</b>	… 8- 74
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 8- 74
<b>第3節 工場製作工</b>	… 8- 74
8-9-3-1 一般事項	… 8- 74
8-9-3-2 設備・金物製作工	… 8- 74
8-9-3-3 工場塗装工	… 8- 74
<b>第4節 工場製品輸送工</b>	… 8- 75
8-9-4-1 一般事項	… 8- 75
8-9-4-2 輸送工	… 8- 75
<b>第5節 開削土工</b>	… 8- 75
8-9-5-1 一般事項	… 8- 75
8-9-5-2 掘削工	… 8- 75
8-9-5-3 埋戻し工	… 8- 75
8-9-5-4 残土処理工	… 8- 75
<b>第6節 現場打構築工</b>	… 8- 76
8-9-6-1 一般事項	… 8- 76
8-9-6-2 現場打躯体工	… 8- 76
8-9-6-3 歩床工	… 8- 76
8-9-6-4 カラー継手工	… 8- 76
8-9-6-5 防水工	… 8- 76
<b>第7節 プレキャスト構築工</b>	… 8- 76
8-9-7-1 一般事項	… 8- 76
8-9-7-2 プレキャスト躯体工	… 8- 76
8-9-7-3 縦締工	… 8- 76
8-9-7-4 横締工	… 8- 77
8-9-7-5 可とう継手工	… 8- 77
8-9-7-6 目地工	… 8- 77
<b>第8節 付属設備工</b>	… 8- 77
8-9-8-1 一般事項	… 8- 77
8-9-8-2 設備工	… 8- 77
8-9-8-3 付属金物工	… 8- 77
<b>第10章 電線共同溝</b>	… 8- 78
<b>第1節 適用</b>	… 8- 78
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 8- 78
<b>第3節 舗装版撤去工</b>	… 8- 78
8-10-3-1 一般事項	… 8- 78
8-10-3-2 舗装版破碎工	… 8- 78
<b>第4節 開削土工</b>	… 8- 78
8-10-4-1 一般事項	… 8- 78
8-10-4-2 掘削工	… 8- 78
8-10-4-3 埋戻し工	… 8- 78
8-10-4-4 残土処理工	… 8- 79
<b>第5節 電線共同溝工</b>	… 8- 79
8-10-5-1 一般事項	… 8- 79
8-10-5-2 管路工(管路部)	… 8- 79
8-10-5-3 プレキャストボックス工(特殊部)	… 8- 80
8-10-5-4 現場打ボックス工(特殊部)	… 8- 80
<b>第6節 付带設備工</b>	… 8- 80
8-10-6-1 一般事項	… 8- 80
8-10-6-2 ハンドホール工	… 8- 80
8-10-6-3 土留壁工(継壁)	… 8- 80

<b>第11章 情報ボックス工</b>	… 8- 81
<b>第1節 適用</b>	… 8- 81
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 8- 81
<b>第3節 情報ボックス工</b>	… 8- 81
8-11-3-1 一般事項	… 8- 81
8-11-3-2 舗装版破碎工	… 8- 81
8-11-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 81
8-11-3-4 管路工(管路部)	… 8- 81
<b>第4節 付带設備工</b>	… 8- 81
8-11-4-1 一般事項	… 8- 81
8-11-4-2 ハンドホール工	… 8- 81
<b>第12章 道路維持</b>	… 8- 82
<b>第1節 適用</b>	… 8- 82
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 8- 82
<b>第3節 巡視・巡回工</b>	… 8- 83
8-12-3-1 一般事項	… 8- 83
8-12-3-2 道路巡回工	… 8- 83
<b>第4節 舗装工</b>	… 8- 84
8-12-4-1 一般事項	… 8- 84
8-12-4-2 材料	… 8- 84
8-12-4-3 路面切削工	… 8- 84
8-12-4-4 舗装打換え工	… 8- 84
8-12-4-5 切削オーバーレイ工	… 8- 84
8-12-4-6 オーバーレイ工	… 8- 84
8-12-4-7 路上再生工	… 8- 85
8-12-4-8 薄層カラー舗装工	… 8- 87
8-12-4-9 コンクリート舗装補修工	… 8- 87
8-12-4-10 アスファルト舗装補修工	… 8- 87
8-12-4-11 グルーピング工	… 8- 87
<b>第5節 排水構造物工</b>	… 8- 88
8-12-5-1 一般事項	… 8- 88
8-12-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 88
8-12-5-3 側溝工	… 8- 88
8-12-5-4 管渠工	… 8- 88
8-12-5-5 集水樹・マンホール工	… 8- 88
8-12-5-6 地下排水工	… 8- 88
8-12-5-7 場所打水路工	… 8- 88
8-12-5-8 排水工	… 8- 88
<b>第6節 防護柵工</b>	… 8- 89
8-12-6-1 一般事項	… 8- 89
8-12-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 89
8-12-6-3 路側防護柵工	… 8- 89
8-12-6-4 防止柵工	… 8- 89
8-12-6-5 ボックスビーム工	… 8- 89
8-12-6-6 車止めポスト工	… 8- 89
8-12-6-7 防護柵基礎工	… 8- 89
<b>第7節 標識工</b>	… 8- 89
8-12-7-1 一般事項	… 8- 89
8-12-7-2 材料	… 8- 89
8-12-7-3 小型標識工	… 8- 90
8-12-7-4 大型標識工	… 8- 90
<b>第8節 道路付属施設工</b>	… 8- 90
8-12-8-1 一般事項	… 8- 90
8-12-8-2 材料	… 8- 90
8-12-8-3 境界工	… 8- 90
8-12-8-4 道路付属物工	… 8- 90
8-12-8-5 ケーブル配管工	… 8- 90
8-12-8-6 照明工	… 8- 90
<b>第9節 軽量盛土工</b>	… 8- 90
8-12-9-1 一般事項	… 8- 90
8-12-9-2 軽量盛土工	… 8- 91
<b>第10節 擁壁工</b>	… 8- 91
8-12-10-1 一般事項	… 8- 91
8-12-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 91
8-12-10-3 場所打擁壁工	… 8- 91
8-12-10-4 プレキャスト擁壁工	… 8- 91
<b>第11節 石・ブロック積(張)工</b>	… 8- 91
8-12-11-1 一般事項	… 8- 91
8-12-11-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 91
8-12-11-3 コンクリートブロック工	… 8- 91
8-12-11-4 石積(張)工	… 8- 91
<b>第12節 カルバート工</b>	… 8- 91
8-12-12-1 一般事項	… 8- 91
8-12-12-2 材料	… 8- 92
8-12-12-3 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8- 92
8-12-12-4 場所打函渠工	… 8- 92
8-12-12-5 プレキャストカルバート工	… 8- 92
8-12-12-6 防水工	… 8- 92
<b>第13節 法面工</b>	… 8- 92

8-12-13-1 一般事項	… 8- 92	8-13-3-11 除雪機械修理工	… 8-109
8-12-13-2 植生工	… 8- 92	<b>第14章 道路修繕</b>	… 8-110
8-12-13-3 法面吹付工	… 8- 92	<b>第1節 適用</b>	… 8-110
8-12-13-4 法枠工	… 8- 92	<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 8-110
8-12-13-5 法面施肥工	… 8- 92	<b>第3節 工場製作工</b>	… 8-111
8-12-13-6 アンカー工	… 8- 92	8-14-3-1 一般事項	… 8-111
8-12-13-7 かご工	… 8- 92	8-14-3-2 材料	… 8-111
<b>第14節 橋梁床版工</b>	… 8- 92	8-14-3-3 床版補強材製作工	… 8-111
8-12-14-1 一般事項	… 8- 92	8-14-3-4 桁補強材製作工	… 8-111
8-12-14-2 材料	… 8- 93	8-14-3-5 落橋防止装置製作工	… 8-111
8-12-14-3 床版補強工(鋼板接着工法)	… 8- 93	8-14-3-6 RC橋脚巻立て鋼板製作工	… 8-111
8-12-14-4 床版補強工(増桁架設工法)	… 8- 93	<b>第4節 工場製品輸送工</b>	… 8-112
8-12-14-5 床版増厚補強工	… 8- 94	8-14-4-1 一般事項	… 8-112
8-12-14-6 床版取替工	… 8- 94	8-14-4-2 輸送工	… 8-112
8-12-14-7 旧橋撤去工	… 8- 95	<b>第5節 舗装工</b>	… 8-112
<b>第15節 橋梁付属物工</b>	… 8- 95	8-14-5-1 一般事項	… 8-112
8-12-15-1 一般事項	… 8- 95	8-14-5-2 材料	… 8-112
8-12-15-2 伸縮継手工	… 8- 96	8-14-5-3 路面切削工	… 8-112
8-12-15-3 排水施設工	… 8- 96	8-14-5-4 舗装打換え工	… 8-112
8-12-15-4 地覆工	… 8- 96	8-14-5-5 切削オーバーレイ工	… 8-112
8-12-15-5 橋梁用防護柵工	… 8- 96	8-14-5-6 オーバーレイ工	… 8-112
8-12-15-6 橋梁用高欄工	… 8- 96	8-14-5-7 路上再生工	… 8-113
8-12-15-7 検査路工	… 8- 96	8-14-5-8 薄層カラー舗装工	… 8-113
<b>第16節 横断歩道橋工</b>	… 8- 96	8-14-5-9 グルーピング工	… 8-113
8-12-16-1 一般事項	… 8- 96	<b>第6節 排水構造物工</b>	… 8-113
8-12-16-2 材料	… 8- 96	8-14-6-1 一般事項	… 8-113
8-12-16-3 横断歩道橋工	… 8- 96	8-14-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8-113
<b>第17節 現場塗装工</b>	… 8- 97	8-14-6-3 側溝工	… 8-113
8-12-17-1 一般事項	… 8- 97	8-14-6-4 管渠工	… 8-113
8-12-17-2 材料	… 8- 97	8-14-6-5 集水樹・マンホール工	… 8-113
8-12-17-3 橋梁塗装工	… 8- 97	8-14-6-6 地下排水工	… 8-113
8-12-17-4 道路付属構造物塗装工	… 8- 98	8-14-6-7 場所打水路工	… 8-113
8-12-17-5 張紙防止塗装工	… 8- 98	8-14-6-8 排水工	… 8-113
8-12-17-6 コンクリート面塗装工	… 8- 98	<b>第7節 縁石工</b>	… 8-113
<b>第18節 トンネル工</b>	… 8- 98	8-14-7-1 一般事項	… 8-113
8-12-18-1 一般事項	… 8- 98	8-14-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8-114
8-12-18-2 内装板工	… 8- 98	8-14-7-3 縁石工	… 8-114
8-12-18-3 裏込注入工	… 8- 99	<b>第8節 防護柵工</b>	… 8-114
8-12-18-4 漏水対策工	… 8- 99	8-14-8-1 一般事項	… 8-114
<b>第19節 道路付属物復旧工</b>	… 8-100	8-14-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8-114
8-12-19-1 一般事項	… 8-100	8-14-8-3 路側防護柵工	… 8-114
8-12-19-2 材料	… 8-100	8-14-8-4 防止柵工	… 8-114
8-12-19-3 付属物復旧工	… 8-100	8-14-8-5 ボックスビーム工	… 8-114
<b>第20節 道路清掃工</b>	… 8-100	8-14-8-6 車止めポスト工	… 8-114
8-12-20-1 一般事項	… 8-100	8-14-8-7 防護柵基礎工	… 8-114
8-12-20-2 材料	… 8-101	<b>第9節 標識工</b>	… 8-114
8-12-20-3 路面清掃工	… 8-101	8-14-9-1 一般事項	… 8-114
8-12-20-4 路肩整正工	… 8-101	8-14-9-2 材料	… 8-114
8-12-20-5 排水施設清掃工	… 8-101	8-14-9-3 小型標識工	… 8-115
8-12-20-6 橋梁清掃工	… 8-102	8-14-9-4 大型標識工	… 8-115
8-12-20-7 道路付属物清掃工	… 8-102	<b>第10節 区画線工</b>	… 8-115
8-12-20-8 構造物清掃工	… 8-102	8-14-10-1 一般事項	… 8-115
<b>第21節 植栽維持工</b>	… 8-102	8-14-10-2 区画線工	… 8-115
8-12-21-1 一般事項	… 8-102	<b>第11節 道路植栽工</b>	… 8-115
8-12-21-2 材料	… 8-103	8-14-11-1 一般事項	… 8-115
8-12-21-3 樹木・芝生管理工	… 8-103	8-14-11-2 材料	… 8-115
<b>第22節 除草工</b>	… 8-103	8-14-11-3 道路植栽工	… 8-115
8-12-22-1 一般事項	… 8-103	<b>第12節 道路付属施設工</b>	… 8-115
8-12-22-2 道路除草工	… 8-103	8-14-12-1 一般事項	… 8-115
<b>第23節 冬期対策施設工</b>	… 8-103	8-14-12-2 材料	… 8-115
8-12-23-1 一般事項	… 8-103	8-14-12-3 境界工	… 8-116
8-12-23-2 冬期安全施設工	… 8-104	8-14-12-4 道路付属物工	… 8-116
<b>第24節 応急処理工</b>	… 8-104	8-14-12-5 ケーブル配管工	… 8-116
8-12-24-1 一般事項	… 8-104	8-14-12-6 照明工	… 8-116
8-12-24-2 応急処理作業工	… 8-104	<b>第13節 軽量盛土工</b>	… 8-116
<b>第13章 雪寒</b>	… 8-105	8-14-13-1 一般事項	… 8-116
<b>第1節 適用</b>	… 8-105	8-14-13-2 軽量盛土工	… 8-116
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 8-105	<b>第14節 擁壁工</b>	… 8-116
<b>第3節 除雪工</b>	… 8-105	8-14-14-1 一般事項	… 8-116
8-13-3-1 一般事項	… 8-105	8-14-14-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8-116
8-13-3-2 材料	… 8-107	8-14-14-3 場所打擁壁工	… 8-116
8-13-3-3 一般除雪工	… 8-107	8-14-14-4 プレキャスト擁壁工	… 8-116
8-13-3-4 運搬除雪工	… 8-107	<b>第15節 石・ブロック積(張)工</b>	… 8-117
8-13-3-5 凍結防止工	… 8-107	8-14-15-1 一般事項	… 8-117
8-13-3-6 歩道除雪工	… 8-108	8-14-15-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8-117
8-13-3-7 安全処理工	… 8-108	8-14-15-3 コンクリートブロック工	… 8-117
8-13-3-8 雪道巡回工	… 8-108	8-14-15-4 石積(張)工	… 8-117
8-13-3-9 待機補償費	… 8-109		
8-13-3-10 保険費	… 8-109		

<b>第16節 カルバート工</b>	… 8-117
8-14-16-1 一般事項	… 8-117
8-14-16-2 材料	… 8-117
8-14-16-3 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8-117
8-14-16-4 場所打函渠工	… 8-117
8-14-16-5 プレキャストカルバート工	… 8-118
8-14-16-6 防水工	… 8-118
<b>第17節 法面工</b>	… 8-118
8-14-17-1 一般事項	… 8-118
8-14-17-2 植生工	… 8-118
8-14-17-3 法面吹付工	… 8-118
8-14-17-4 法枠工	… 8-118
8-14-17-5 法面施肥工	… 8-118
8-14-17-6 アンカー工	… 8-118
8-14-17-7 かご工	… 8-118
<b>第18節 落石雪害防止工</b>	… 8-118
8-14-18-1 一般事項	… 8-118
8-14-18-2 材料	… 8-119
8-14-18-3 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8-119
8-14-18-4 落石防止網工	… 8-119
8-14-18-5 落石防護柵工	… 8-119
8-14-18-6 防雪柵工	… 8-119
8-14-18-7 雪崩予防柵工	… 8-119
<b>第19節 橋梁床版工</b>	… 8-119
8-14-19-1 一般事項	… 8-119
8-14-19-2 材料	… 8-119
8-14-19-3 床版補強工(鋼板接着工法)	… 8-119
8-14-19-4 床版補強工(増桁架設工法)	… 8-119
8-14-19-5 床版増厚補強工	… 8-120
8-14-19-6 床版取替工	… 8-120
8-14-19-7 旧橋撤去工	… 8-120
<b>第20節 鋼桁工</b>	… 8-120
8-14-20-1 一般事項	… 8-120
8-14-20-2 材料	… 8-120
8-14-20-3 鋼桁補強工	… 8-120
<b>第21節 橋梁支承工</b>	… 8-120
8-14-21-1 一般事項	… 8-120
8-14-21-2 材料	… 8-120
8-14-21-3 鋼橋支承工	… 8-120
8-14-21-4 PC橋支承工	… 8-121
<b>第22節 橋梁付属物工</b>	… 8-121
8-14-22-1 一般事項	… 8-121
8-14-22-2 材料	… 8-121
8-14-22-3 伸縮継手工	… 8-121
8-14-22-4 落橋防止装置工	… 8-121
8-14-22-5 排水施設工	… 8-121
8-14-22-6 地覆工	… 8-122
8-14-22-7 橋梁用防護柵工	… 8-122
8-14-22-8 橋梁用高欄工	… 8-122
8-14-22-9 検査路工	… 8-122
8-14-22-10 沓座拡幅工	… 8-122
<b>第23節 横断歩道橋工</b>	… 8-122
8-14-23-1 一般事項	… 8-122
8-14-23-2 材料	… 8-122
8-14-23-3 横断歩道橋工	… 8-122
<b>第24節 橋脚巻立て工</b>	… 8-122
8-14-24-1 一般事項	… 8-122
8-14-24-2 材料	… 8-122
8-14-24-3 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 8-122
8-14-24-4 RC橋脚鋼板巻立て工	… 8-122
8-14-24-5 橋脚コンクリート巻立て工	… 8-126
<b>第25節 現場塗装工</b>	… 8-127
8-14-25-1 一般事項	… 8-127
8-14-25-2 材料	… 8-127
8-14-25-3 橋梁塗装工	… 8-127
8-14-25-4 道路付属構造物塗装工	… 8-127
8-14-25-5 張紙防止塗装工	… 8-127
8-14-25-6 コンクリート面塗装工	… 8-127
<b>第26節 トンネル工</b>	… 8-127
8-14-26-1 一般事項	… 8-127
8-14-26-2 材料	… 8-128
8-14-26-3 内装板工	… 8-128
8-14-26-4 裏込注入工	… 8-128
8-14-26-5 漏水対策工	… 8-128

<b>第9編 公園緑地編</b>	… 9- 1
<b>第1章 基盤整備</b>	… 9- 2
<b>第1節 摘要</b>	… 9- 2
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 9- 2
<b>第3節 敷地造成工</b>	… 9- 3
9-1-3-1 一般事項	… 9- 3
9-1-3-2 表土保全工	… 9- 3
9-1-3-3 整地工	… 9- 3
9-1-3-4 掘削工	… 9- 3
9-1-3-5 盛土工	… 9- 3
9-1-3-6 路体盛土工	… 9- 3
9-1-3-7 路床盛土工	… 9- 4
9-1-3-8 法面整形工	… 9- 4
9-1-3-9 路床安定処理工	… 9- 4
9-1-3-10 置換工	… 9- 4
9-1-3-11 サンドマット工	… 9- 4
9-1-3-12 バーチカルドレーン工	… 9- 4
9-1-3-13 残土処理工	… 9- 4
<b>第4節 公園土工</b>	… 9- 4
9-1-4-1 一般事項	… 9- 4
9-1-4-2 小規模造成工	… 9- 4
9-1-4-3 残土処理工	… 9- 4
<b>第5節 植栽基盤工</b>	… 9- 4
9-1-5-1 一般事項	… 9- 4
9-1-5-2 材料	… 9- 5
9-1-5-3 透水層工	… 9- 5
9-1-5-4 土層改良工	… 9- 6
9-1-5-5 土性改良工	… 9- 6
9-1-5-6 表土盛土工	… 9- 7
9-1-5-7 人工地盤工	… 9- 7
9-1-5-8 造形工	… 9- 7
<b>第6節 法面工</b>	… 9- 8
9-1-6-1 一般事項	… 9- 8
9-1-6-2 材料	… 9- 8
9-1-6-3 法面ネット工	… 9- 8
9-1-6-4 植生工	… 9- 8
9-1-6-5 法枠工	… 9- 8
9-1-6-6 編柵工	… 9- 8
9-1-6-7 かご工	… 9- 9
<b>第7節 軽量盛土工</b>	… 9- 9
9-1-7-1 一般事項	… 9- 9
9-1-7-2 軽量盛土工	… 9- 9
<b>第8節 擁壁工</b>	… 9- 9
9-1-8-1 一般事項	… 9- 9
9-1-8-2 材料	… 9- 9
9-1-8-3 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 9- 9
9-1-8-4 場所打擁壁工	… 9- 9
9-1-8-5 プレキャスト擁壁工	… 9-10
9-1-8-6 補強土壁工	… 9-10
9-1-8-7 コンクリートブロック工	… 9-10
9-1-8-8 石積工	… 9-10
9-1-8-9 土留め工	… 9-15
<b>第9節 公園カルバート工</b>	… 9-15
9-1-9-1 一般事項	… 9-15
9-1-9-2 材料	… 9-15
9-1-9-3 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 9-15
9-1-9-4 場所打函渠工	… 9-15
9-1-9-5 プレキャストカルバート工	… 9-15
<b>第10節 公園施設等撤去・移設工</b>	… 9-15
9-1-10-1 一般事項	… 9-15
9-1-10-2 公園施設撤去工	… 9-15
9-1-10-3 移設工	… 9-16
9-1-10-4 伐採工	… 9-16
9-1-10-5 発生材再利用工	… 9-16
<b>第2章 植栽</b>	… 9-17
<b>第1節 摘要</b>	… 9-17
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 9-17
<b>第3節 植栽工</b>	… 9-17
9-2-3-1 一般事項	… 9-17
9-2-3-2 材料	… 9-19
9-2-3-3 高木植栽工	… 9-24
9-2-3-4 中低木植栽工	… 9-25
9-2-3-5 特殊樹木植栽工	… 9-25
9-2-3-6 地被類植栽工	… 9-25
9-2-3-7 草花種子散布工	… 9-25
9-2-3-8 播種工	… 9-26
9-2-3-9 花壇植栽工	… 9-26
9-2-3-10 樹木養生工	… 9-26
9-2-3-11 樹名板工	… 9-26

9-2-3-12 根囲い保護工	… 9- 26	9-3-7-13 樹脂系舗装工	… 9- 51
9-2-3-13 芝生保護工	… 9- 26	9-3-7-14 石材系舗装工	… 9- 52
9-2-3-14 壁面緑化施設工	… 9- 27	9-3-7-15 舗装仮復旧工	… 9- 52
<b>第4節 移植工</b>	… 9- 27	9-3-7-16 園路縁石工	… 9- 52
9-2-4-1 一般事項	… 9- 27	9-3-7-17 区画線工	… 9- 53
9-2-4-2 材料	… 9- 28	9-3-7-18 階段工	… 9- 53
9-2-4-3 根回し工	… 9- 28	9-3-7-19 公園橋工	… 9- 53
9-2-4-4 高木移植工	… 9- 29	9-3-7-20 デッキ工	… 9- 53
9-2-4-5 根株移植工	… 9- 29	9-3-7-21 視覚障害者誘導用ブロック工	… 9- 53
9-2-4-6 中低木移植工	… 9- 29	9-3-7-22 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 9- 54
9-2-4-7 地被類移植工	… 9- 29	9-3-7-23 植樹ブロック工	… 9- 54
9-2-4-8 樹木養生工	… 9- 29	<b>第8節 修景施設整備工</b>	… 9- 54
9-2-4-9 樹名板工	… 9- 30	9-3-8-1 一般事項	… 9- 54
9-2-4-10 根囲い保護工	… 9- 30	9-3-8-2 材料	… 9- 54
<b>第5節 樹木整姿工</b>	… 9- 30	9-3-8-3 石組工	… 9- 54
9-2-5-1 一般事項	… 9- 30	9-3-8-4 添景物工	… 9- 55
9-2-5-2 材料	… 9- 30	9-3-8-5 袖垣・垣根工	… 9- 55
9-2-5-3 高中木整姿工	… 9- 30	9-3-8-6 花壇工	… 9- 55
9-2-5-4 低木整姿工	… 9- 31	9-3-8-7 トレリス工	… 9- 55
9-2-5-5 樹勢回復工	… 9- 31	9-3-8-8 モニュメント工	… 9- 55
<b>第6節 公園施設等撤去・移設工</b>	… 9- 32	9-3-8-9 小規模水景施設工	… 9- 55
9-2-6-1 公園施設撤去工	… 9- 32	9-3-8-10 修景施設修繕工	… 9- 55
9-2-6-2 移設工	… 9- 32	9-3-8-11 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 9- 55
9-2-6-3 伐採工	… 9- 32	9-3-8-12 水景施設工	… 9- 55
9-2-6-4 発生材再利用工	… 9- 32	<b>第9節 遊戯施設整備工</b>	… 9- 55
<b>第3章 施設整備</b>	… 9- 33	9-3-9-1 一般事項	… 9- 55
<b>第1節 摘要</b>	… 9- 33	9-3-9-2 材料	… 9- 56
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 9- 33	9-3-9-3 遊具組立設置工	… 9- 57
<b>第3節 給水設備工</b>	… 9- 34	9-3-9-4 小規模現場打遊具工	… 9- 58
9-3-3-1 一般事項	… 9- 34	9-3-9-5 遊具施設修繕工	… 9- 58
9-3-3-2 材料	… 9- 34	9-3-9-6 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 9- 58
9-3-3-3 水栓類取付工	… 9- 36	9-3-9-7 現場打遊具工	… 9- 58
9-3-3-4 貯水施設工	… 9- 36	<b>第10節 サービス施設整備工</b>	… 9- 58
9-3-3-5 循環設備工	… 9- 37	9-3-10-1 一般事項	… 9- 58
9-3-3-6 散水施設工	… 9- 39	9-3-10-2 材料	… 9- 58
9-3-3-7 消火栓工	… 9- 39	9-3-10-3 時計台工	… 9- 58
9-3-3-8 給水設備修繕工	… 9- 39	9-3-10-4 水飲み場工	… 9- 58
9-3-3-9 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 9- 39	9-3-10-5 洗い場工	… 9- 59
9-3-3-10 給水管路工	… 9- 39	9-3-10-6 ベンチ・テーブル工	… 9- 59
<b>第4節 雨水排水設備工</b>	… 9- 40	9-3-10-7 野外炉工	… 9- 59
9-3-4-1 一般事項	… 9- 40	9-3-10-8 炊事場工	… 9- 59
9-3-4-2 材料	… 9- 41	9-3-10-9 サイン施設工	… 9- 59
9-3-4-3 調整池工	… 9- 41	9-3-10-10 サービス施設修繕工	… 9- 59
9-3-4-4 貯留施設工	… 9- 41	<b>第11節 管理施設整備工</b>	… 9- 59
9-3-4-5 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 9- 42	9-3-11-1 一般事項	… 9- 59
9-3-4-6 側溝工	… 9- 42	9-3-11-2 材料	… 9- 59
9-3-4-7 管渠工	… 9- 43	9-3-11-3 リサイクル施設工	… 9- 60
9-3-4-8 集水桝・マンホール工	… 9- 44	9-3-11-4 ごみ焼却施設工	… 9- 60
9-3-4-9 地下排水工	… 9- 44	9-3-11-5 ごみ施設工	… 9- 60
9-3-4-10 公園水路工	… 9- 44	9-3-11-6 井戸工	… 9- 60
<b>第5節 汚水排水設備工</b>	… 9- 44	9-3-11-7 門扉工	… 9- 60
9-3-5-1 一般事項	… 9- 44	9-3-11-8 柵工	… 9- 60
9-3-5-2 材料	… 9- 44	9-3-11-9 車止め工	… 9- 61
9-3-5-3 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 9- 45	9-3-11-10 園名板工	… 9- 61
9-3-5-4 管渠工	… 9- 45	9-3-11-11 掲揚ポール工	… 9- 61
9-3-5-5 汚水桝・マンホール工	… 9- 45	9-3-11-12 反射鏡工	… 9- 61
9-3-5-6 浄化槽工	… 9- 45	9-3-11-13 境界工	… 9- 61
<b>第6節 電気設備工</b>	… 9- 46	9-3-11-14 管理施設修繕工	… 9- 61
9-3-6-1 一般事項	… 9- 46	<b>第12節 建築施設組立設置工</b>	… 9- 61
9-3-6-2 材料	… 9- 46	9-3-12-1 一般事項	… 9- 61
9-3-6-3 照明設備工	… 9- 47	9-3-12-2 材料	… 9- 62
9-3-6-4 放送設備工	… 9- 47	9-3-12-3 四阿工	… 9- 62
9-3-6-5 監視カメラ設置工	… 9- 47	9-3-12-4 パーゴラ工	… 9- 63
9-3-6-6 電気設備修繕工	… 9- 47	9-3-12-5 シェルター工	… 9- 63
9-3-6-7 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 9- 47	9-3-12-6 キャビン(ロッジ)工	… 9- 64
9-3-6-8 電線管路工	… 9- 47	9-3-12-7 温室工	… 9- 64
<b>第7節 園路広場整備工</b>	… 9- 48	9-3-12-8 観察施設工	… 9- 64
9-3-7-1 一般事項	… 9- 48	9-3-12-9 売店工	… 9- 64
9-3-7-2 材料	… 9- 49	9-3-12-10 荷物預り所工	… 9- 64
9-3-7-3 舗装撤去工	… 9- 49	9-3-12-11 更衣室工	… 9- 64
9-3-7-4 舗装準備工	… 9- 49	9-3-12-12 便所工	… 9- 64
9-3-7-5 アスファルト舗装工	… 9- 49	9-3-12-13 倉庫工	… 9- 64
9-3-7-6 排水性舗装工	… 9- 49	9-3-12-14 自転車置場工	… 9- 64
9-3-7-7 透水性舗装工	… 9- 49	9-3-12-15 建築施設修繕工	… 9- 64
9-3-7-8 アスファルト系舗装工	… 9- 49	<b>第13節 施設仕上げ工</b>	… 9- 64
9-3-7-9 コンクリート系舗装工	… 9- 49	9-3-13-1 一般事項	… 9- 64
9-3-7-10 土系舗装工	… 9- 50	9-3-13-2 材料	… 9- 65
9-3-7-11 レンガ・タイル系舗装工	… 9- 51	9-3-13-3 塗装仕上げ工	… 9- 65
9-3-7-12 木系舗装工	… 9- 51	9-3-13-4 加工仕上げ工	… 9- 67



9-3-13-5 左官仕上げ工	… 9- 68	第10編 下水道編	… 10- 1
9-3-13-6 タイル仕上げ工	… 9- 68	第1章 下水道工	… 10- 2
9-3-13-7 石仕上げ工	… 9- 69	第1節 通則	… 10- 2
第14節 公園施設等撤去・移設工	… 9- 69	10-1-1-1 工事中の安全確保	… 10- 2
9-3-14-1 公園施設撤去工	… 9- 69	第2節 適用すべき諸基準	… 10- 2
9-3-14-2 移設工	… 9- 69	10-1-2-1 適用すべき諸基準	… 10- 2
9-3-14-3 伐採工	… 9- 69	第3節 地下水位低下工法	… 10- 2
9-3-14-4 発生材再利用工	… 9- 69	10-1-3-1 一般	… 10- 2
第4章 グラウンド・コート整備	… 9- 70	10-1-3-2 ウェルポイント工法	… 10- 2
第1節 摘要	… 9- 70	10-1-3-3 ディープウェル工法	… 10- 3
第2節 適用すべき諸基準	… 9- 70	第4節 高圧噴射注入工法	… 10- 3
第3節 グラウンド・コート舗装工	… 9- 71	10-1-4-1 高圧噴射注入工法	… 10- 3
9-4-3-1 一般事項	… 9- 71	第5節 薬液注入工法	… 10- 3
9-4-3-2 材料	… 9- 71	10-1-5-1 薬液注入工法	… 10- 3
9-4-3-3 舗装準備工	… 9- 74	第2章 下水道管きょ工	… 10- 4
9-4-3-4 グラウンド・コート用舗装工	… 9- 74	第1節 一般	… 10- 4
9-4-3-5 グラウンド・コート縁石工	… 9- 78	10-2-1-1 土工事	… 10- 4
第4節 スタンド整備工	… 9- 79	第2節 管きょ	… 10- 5
9-4-4-1 一般事項	… 9- 79	10-2-2-1 管の継ぎ手	… 10- 5
9-4-4-2 材料	… 9- 79	10-2-2-2 本管と取付け管との接合	… 10- 5
9-4-4-3 スタンド擁壁工	… 9- 80	10-2-2-3 マンホール、各種ます類	… 10- 5
9-4-4-4 ベンチ工	… 9- 81	第3章 下水道推進工	… 10- 6
9-4-4-5 スタンド施設修繕工	… 9- 81	第1節 通則	… 10- 6
第5節 グラウンド・コート施設整備工	… 9- 81	10-3-1-1 一般	… 10- 6
9-4-5-1 一般事項	… 9- 81	10-3-1-2 施工計画	… 10- 6
9-4-5-2 材料	… 9- 81	10-3-1-3 安全管理	… 10- 6
9-4-5-3 ダッグアウト工	… 9- 83	10-3-1-4 測量及び調査	… 10- 6
9-4-5-4 スコアボード工	… 9- 83	10-3-1-5 地表の変状及び埋設物、 建造物に対する監視	… 10- 7
9-4-5-5 バックネット工	… 9- 83	第2節 刃口及びシールド機の設計製作	… 10- 7
9-4-5-6 競技施設工	… 9- 83	10-3-2-1 設計・製作	… 10- 7
9-4-5-7 スポーツポイント工	… 9- 84	10-3-2-2 検査	… 10- 7
9-4-5-8 審判台工	… 9- 84	第3節 推進管	… 10- 7
9-4-5-9 掲揚ポール工	… 9- 84	10-3-3-1 推進管及び緊結材	… 10- 7
9-4-5-10 衝撃吸収材工	… 9- 84	第4節 立坑築造工	… 10- 7
9-4-5-11 グラウンド・コート柵工	… 9- 85	10-3-4-1 立坑	… 10- 7
9-4-5-12 グラウンド・コート施設修繕工	… 9- 85	10-3-4-2 支圧壁	… 10- 7
第6節 公園施設等撤去・移設工	… 9- 85	第5節 推進工	… 10- 7
9-4-6-1 公園施設撤去工	… 9- 85	10-3-5-1 推進設備	… 10- 7
9-4-6-2 移設工	… 9- 85	10-3-5-2 推進作業	… 10- 8
9-4-6-3 伐採工	… 9- 85	10-2-5-3 排水	… 10- 8
9-4-6-4 発生材再利用工	… 9- 85	第6節 注入工	… 10- 8
第5章 自然育成	… 9- 86	10-3-6-1 滑材注入工	… 10- 8
第1節 摘要	… 9- 86	10-3-6-2 裏込注入工	… 10- 8
第2節 自然育成施設工	… 9- 86	10-3-6-3 注入設備	… 10- 9
9-5-2-1 一般事項	… 9- 86	第7節 目地工	… 10- 9
9-5-2-2 材料	… 9- 86	10-3-7-1 目地工	… 10- 9
9-5-2-3 自然育成盛土工	… 9- 86	第8節 施工管理	… 10- 9
9-5-2-4 自然水路工	… 9- 86	10-3-8-1 品質管理	… 10- 9
9-5-2-5 水田工	… 9- 86	10-3-8-2 作業管理	… 10- 9
9-5-2-6 ガレ山工	… 9- 87	10-3-8-3 安全・衛生管理	… 10- 9
9-5-2-7 粗朶山工	… 9- 87	第4章 下水道シールド工	… 10-10
9-5-2-8 カントリーヘッジ工	… 9- 87	第1節 通則	… 10-10
9-5-2-9 石積土堰堤工	… 9- 87	10-4-1-1 一般	… 10-10
9-5-2-10 しがらみ柵工	… 9- 87	10-4-1-2 施工計画	… 10-10
9-5-2-11 自然育成型護岸工	… 9- 87	10-4-1-3 安全管理	… 10-10
9-5-2-12 保護柵工	… 9- 87	10-4-1-4 測量及び調査	… 10-10
9-5-2-13 解説板工	… 9- 87	第2節 シールド工	… 10-11
9-5-2-14 自然育成施設修繕工	… 9- 87	10-4-2-1 シールド機の設計製作	… 10-11
9-5-2-15 作業土工(床掘り・埋戻し)	… 9- 88	10-4-2-2 検査	… 10-11
9-5-2-16 自然育成型護岸基礎工	… 9- 88	10-4-2-3 搬入、組立	… 10-11
9-5-2-17 沈床工	… 9- 88	10-4-2-4 セグメントの製作	… 10-11
9-5-2-18 捨石工	… 9- 88	10-4-2-5 立坑	… 10-12
9-5-2-19 かご工	… 9- 88	10-4-2-6 掘削	… 10-12
9-5-2-20 元付工	… 9- 88	10-4-2-7 一次覆工	… 10-12
9-5-2-21 牛・枠工	… 9- 88	10-4-2-8 裏込注入	… 10-12
9-5-2-22 杭出し水製工	… 9- 88	10-4-2-9 二次覆工	… 10-13
第3節 自然育成植栽工	… 9- 88	10-4-2-10 スチールフォームの使用・検査	… 10-13
9-5-3-1 一般事項	… 9- 88	第5章 処理場・ポンプ場	… 10-14
9-5-3-2 材料	… 9- 88	第1節 通則	… 10-14
9-5-3-3 湿地移設工	… 9- 89	10-5-1-1 一般	… 10-14
9-5-3-4 水生植物植栽工	… 9- 89	第11編 港湾編	… 11- 1
9-5-3-5 林地育成工	… 9- 89	第1章 浚渫及び床掘り	… 11- 2
第4節 公園施設等撤去・移設工	… 9- 89	第1節 浚渫	… 11- 2
9-5-4-1 公園施設撤去工	… 9- 89	11-1-1-1 適用の範囲	… 11- 2
9-5-4-2 移設工	… 9- 89	11-1-1-2 施工	… 11- 2
9-5-4-3 伐採工	… 9- 89	第2節 床掘り	… 11- 2
9-5-4-4 発生材再利用工	… 9- 90	11-1-2-1 適用の範囲	… 11- 2
		11-1-2-2 施工	… 11- 2

第2章 マット	… 11- 3	11-7-1-5 据 付	… 11- 19
第1節 マット	… 11- 3	第2節 異形ブロック	… 11- 19
11-2-1-1 適用の範囲	… 11- 3	11-7-2-1 適用の範囲	… 11- 19
11-2-1-2 材 料	… 11- 3	11-7-2-2 材 料	… 11- 19
11-2-1-3 製 作	… 11- 3	11-7-2-3 製 作	… 11- 20
11-2-1-4 施 工	… 11- 3	11-7-2-4 運搬及び仮置	… 11- 20
第3章 捨石及び均し	… 11- 5	11-7-2-5 据 付	… 11- 20
第1節 基 礎	… 11- 5	第8章 中詰	… 11- 21
11-3-1-1 適用の範囲	… 11- 5	第1節 中 詰	… 11- 21
11-3-1-2 材 料	… 11- 5	11-8-1-1 適用の範囲	… 11- 21
11-3-1-3 施 工	… 11- 5	11-8-1-2 材 料	… 11- 21
第2節 被覆及び根固め	… 11- 5	11-8-1-3 施 工	… 11- 21
11-3-2-1 適用の範囲	… 11- 5	第2節 蓋コンクリート	… 11- 21
11-3-2-2 材 料	… 11- 5	11-8-2-1 適用の範囲	… 11- 21
11-3-2-3 施 工	… 11- 5	11-8-2-2 蓋コンクリート	… 11- 21
第3節 裏込め	… 11- 5	11-8-2-3 場所打コンクリート	… 11- 21
11-3-3-1 適用の範囲	… 11- 5	第9章 上部コンクリート	… 11- 22
11-3-3-2 材 料	… 11- 5	11-9-1-1 適用の範囲	… 11- 22
11-3-3-3 施 工	… 11- 6	11-9-1-2 材 料	… 11- 22
第4章 杭及び矢板	… 11- 7	11-9-1-3 施 工	… 11- 22
第1節 鋼 杭	… 11- 7	第10章 付属工	… 11- 23
11-4-1-1 適用の範囲	… 11- 7	第1節 係船柱	… 11- 23
11-4-1-2 材 料	… 11- 7	11-10-1-1 適用の範囲	… 11- 23
11-4-1-3 運搬及び保管	… 11- 7	11-10-1-2 基 礎	… 11- 23
11-4-1-4 施 工	… 11- 7	11-10-1-3 材 料	… 11- 23
第2節 コンクリート杭	… 11- 8	11-10-1-4 製 作	… 11- 23
11-4-2-1 適用の範囲	… 11- 8	11-10-1-5 施 工	… 11- 26
11-4-2-2 材 料	… 11- 8	第2節 防舷材	… 11- 27
11-4-2-3 施 工	… 11- 8	11-10-2-1 適用の範囲	… 11- 27
第3節 鋼矢板及び鋼管矢板	… 11- 8	11-10-2-2 材 料	… 11- 27
11-4-3-1 適用の範囲	… 11- 8	11-10-2-3 製 作	… 11- 28
11-4-3-2 材 料	… 11- 8	11-10-2-4 施 工	… 11- 29
11-4-3-3 組合せ矢板及び異形矢板の製作	… 11- 8	第3節 車止め	… 11- 29
11-4-3-4 運搬及び保管	… 11- 8	11-10-3-1 適用の範囲	… 11- 29
11-4-3-5 施 工	… 11- 8	11-10-3-2 材 料	… 11- 29
第4節 コンクリート矢板	… 11- 9	11-10-3-3 製 作	… 11- 29
11-4-4-1 適用の範囲	… 11- 9	11-10-3-4 施 工	… 11- 30
11-4-4-2 材 料	… 11- 9	第4節 防食	… 11- 31
11-4-4-3 運搬及び保管	… 11- 9	11-10-4-1 適用の範囲	… 11- 31
11-4-4-4 施 工	… 11- 9	11-10-4-2 アルミニウム合金陽極	… 11- 31
第5章 控工	… 11- 11	11-10-4-3 防食塗装	… 11- 31
第1節 控工	… 11- 11	11-10-4-4 被覆防食	… 11- 31
11-5-1-1 適用の範囲	… 11- 11	第11章 溶接及び切断	… 11- 33
11-5-1-2 材 料	… 11- 11	第1節 溶 接	… 11- 33
11-5-1-3 施 工	… 11- 12	11-11-1-1 適用の範囲	… 11- 33
第6章 ケーソン	… 11- 14	11-11-1-2 溶接工及び溶接機材	… 11- 33
第1節 ケーソン製作	… 11- 14	11-11-1-3 施 工	… 11- 33
11-6-1-1 適用の範囲	… 11- 14	第2節 ガス切断	… 11- 35
11-6-1-2 材 料	… 11- 14	11-11-2-1 適用の範囲	… 11- 35
11-6-1-3 施 工	… 11- 14	11-11-2-2 切断工及び切断機材	… 11- 35
第2節 ケーソン進水	… 11- 14	11-11-2-3 施 工	… 11- 35
11-6-2-1 適用の範囲	… 11- 14	第12章 埋立及び裏埋	… 11- 36
11-6-2-2 進水時期及び進水準備	… 11- 14	11-12-1-1 適用の範囲	… 11- 36
11-6-2-3 進 水	… 11- 15	11-12-1-2 材 料	… 11- 36
第3節 ケーソン仮置	… 11- 16	11-12-1-3 施 工	… 11- 36
11-6-3-1 適用の範囲	… 11- 16	第13章 水質汚濁防止膜工	… 11- 37
11-6-3-2 仮 置	… 11- 16	11-13-1-1 適用の範囲	… 11- 37
第4節 ケーソンえい航	… 11- 16	11-13-1-2 材 料	… 11- 37
11-6-4-1 適用の範囲	… 11- 16	11-13-1-3 施 工	… 11- 37
11-6-4-2 ケーソン引渡し	… 11- 16	第12編 上水道・工業用水道編	… 12- 1
11-6-4-3 えい航準備	… 11- 16	第1章 上水道・工業用水道施設工	… 12- 2
11-6-4-4 えい航	… 11- 17	第1節 通 則	… 12- 2
第5節 ケーソン回航	… 11- 17	12-1-1-1 一 般	… 12- 2
11-6-5-1 適用の範囲	… 11- 17	12-1-1-2 施工管理	… 12- 2
11-6-5-2 ケーソン引渡し	… 11- 17	12-1-1-3 安全管理	… 12- 2
11-6-5-3 回航準備	… 11- 17	12-1-1-4 現場の衛生管理	… 12- 2
11-6-5-4 回 航	… 11- 17	第2章 材料一般	… 12- 3
第6節 ケーソン据付	… 11- 18	第1節 材料の規格	… 12- 3
11-6-6-1 適用の範囲	… 11- 18	12-2-1-1 材料の規格	… 12- 3
11-6-6-2 施 工	… 11- 18	12-2-1-2 鋼 管	… 12- 3
11-6-6-3 中 詰 工	… 11- 18	12-2-1-3 ダクタイル鋳鉄管	… 12- 3
11-6-6-4 蓋コンクリート工	… 11- 18	12-2-1-4 プレストレスコンクリート管	… 12- 4
11-6-6-5 蓋ブロック工	… 11- 18	12-2-1-5 鉄筋コンクリート管	… 12- 4
第7章 コンクリートブロック	… 11- 19	12-2-1-6 硬質塩化ビニル管	… 12- 4
第1節 ブロック	… 11- 19	12-2-1-7 強化プラスチック複合管	… 12- 4
11-7-1-1 適用の範囲	… 11- 19	12-2-1-8 仕切弁・バタフライ弁	… 12- 4
11-7-1-2 材 料	… 11- 19	12-2-1-9 水道用ステンレス鋼管	… 12- 4
11-7-1-3 製 作	… 11- 19		
11-7-1-4 運搬及び仮置	… 11- 19		

12-2-1-10 ダクタイトル鑄鉄管防食用ポリエチレンスリーブ	… 12- 4	第5章 管推進工事	… 12- 46
<b>第2節 管資材等の製作</b>	… 12- 4	<b>第1節 さや管推進工事</b>	… 12- 46
12-2-2-1 管資材等の製作(支給材料)	… 12- 4	12-5-1-1 一般事項	… 12- 46
12-2-2-2 検査	… 12- 4	12-5-1-2 さや管	… 12- 46
12-2-2-3 搬入	… 12- 4	12-5-1-3 推進工	… 12- 46
<b>第3章 一般施工</b>	… 12- 5	12-5-1-4 さや管内配管	… 12- 47
<b>第1節 適用</b>	… 12- 5	12-5-1-5 押込み完了後の措置	… 12- 47
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	… 12- 5	<b>第2節 鉄管推進工事</b>	… 12- 47
<b>第3節 共通的工程</b>	… 12- 5	12-5-2-1 一般工事	… 12- 47
12-3-3-1 土工事	… 12- 5	12-5-2-2 推進用ダクタイトル鑄鉄管の製作	… 12- 47
12-3-3-2 掘削工	… 12- 5	12-5-2-3 推進用鋼管の製作	… 12- 48
12-3-3-3 埋戻し	… 12- 5	12-5-2-4 管体検査	… 12- 49
12-3-3-4 建設発生土処理	… 12- 6	12-5-2-5 推進工	… 12- 49
<b>第4節 地下水位低下工法・高圧噴射注入工法・薬液注入工法</b>	… 12- 6	12-5-2-6 接合部の施工	… 12- 49
12-3-4-1 地下水位低下工法	… 12- 6	12-5-2-7 検査	… 12- 50
12-3-4-2 高圧噴射注入工法	… 12- 6	<b>第3節 既設管内鋼管布設工事</b>	… 12- 50
12-3-4-3 薬液注入工法	… 12- 6	12-5-3-1 一般事項	… 12- 50
<b>第5節 埋設副産物</b>	… 12- 6	12-5-3-2 鋼管の作成	… 12- 50
12-3-5-1 埋設副産物	… 12- 6	12-5-3-3 管体検査	… 12- 51
<b>第6節 管布設工</b>	… 12- 6	12-5-3-4 既設管内配管工	… 12- 51
12-3-6-1 一般事項	… 12- 6	12-5-3-5 検査	… 12- 51
12-3-6-2 試掘調査	… 12- 7	<b>第6章 資料編</b>	… 12- 52
12-3-6-3 掘削工	… 12- 7	資料(1)フランジボルト締付けトルク	… 12- 52
12-3-6-4 管弁類の取扱及び運搬	… 12- 7	資料(2)ダクタイトル鑄鉄管の曲げ配管の許容偏位(T、K、U、S、NS、GX形)	… 12- 54
12-3-6-5 配管技能者	… 12- 8	資料(3)鋼溶接継手の放射線透過試験方法(JIS Z 3104-1995)	… 12- 59
12-3-6-6 管の据付け	… 12- 8		
12-3-6-7 管の切断	… 12- 9		
12-3-6-8 既設管との連絡	… 12- 9		
12-3-6-9 栓・帽の取り外し	… 12- 10		
12-3-6-10 既設管の撤去	… 12- 10		
<b>第7節 不断水工事</b>	… 12- 10		
<b>第8節 離脱防止金具取付工</b>	… 12- 10		
<b>第9節 水圧試験</b>	… 12- 11		
<b>第10節 伏越工</b>	… 12- 11		
<b>第11節 軌道下横断工</b>	… 12- 11		
<b>第12節 水管橋架設工</b>	… 12- 12		
<b>第13節 電食防止工</b>	… 12- 12		
<b>第14節 水道用ダクタイトル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ</b>	… 12- 13		
<b>第15節 管明示工</b>	… 12- 14		
<b>第16節 管の埋設表示</b>	… 12- 14		
<b>第17節 管明示シート</b>	… 12- 16		
<b>第4章 管接合工事</b>	… 12- 17		
<b>第1節 ダクタイトル鑄鉄管の接合工事</b>	… 12- 17		
12-4-1-1 一般事項	… 12- 17		
12-4-1-2 継手用滑剤	… 12- 17		
12-4-1-3 K形ダクタイトル鑄鉄管の接合	… 12- 17		
12-4-1-4 T形ダクタイトル鑄鉄管の接合	… 12- 18		
12-4-1-5 U形ダクタイトル鑄鉄管の接合	… 12- 19		
12-4-1-6 KF形ダクタイトル鑄鉄管の接合	… 12- 20		
12-4-1-7 UF形ダクタイトル鑄鉄管の接合	… 12- 21		
12-4-1-8 S形ダクタイトル鑄鉄管の接合	… 12- 21		
12-4-1-9 NS形ダクタイトル鑄鉄管の接合	… 12- 23		
12-4-1-10 GX形ダクタイトル鑄鉄管の接合	… 12- 26		
12-4-1-11 US形ダクタイトル鑄鉄管の接合	… 12- 28		
12-4-1-12 フランジ形ダクタイトル鑄鉄管の接合	… 12- 29		
12-4-1-13 水圧試験に伴うモルタルライニング面への浸透防止	… 12- 31		
<b>第2節 鋼管溶接塗覆装現地工事</b>	… 12- 31		
12-4-2-1 一般事項	… 12- 31		
12-4-2-2 アーク溶接	… 12- 32		
12-4-2-3 炭酸ガス・アーク半自動溶接	… 12- 33		
12-4-2-4 無溶剤形エポキシ樹脂塗装	… 12- 34		
12-4-2-5 タールエポキシ樹脂塗装	… 12- 35		
12-4-2-6 液状エポキシ樹脂塗装	… 12- 36		
12-4-2-7 ジョイントコート	… 12- 38		
12-4-2-8 検査	… 12- 41		
12-4-2-9 手直し	… 12- 44		
<b>第3節 フランジ継手</b>	… 12- 44		
<b>第4節 制水弁設置工</b>	… 12- 45		
<b>第5節 空気弁設置工</b>	… 12- 45		
<b>第6節 排水弁設置工</b>	… 12- 45		